投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单

投标总价（小写）：　26033.61

（大写）：　贰万陆仟零叁拾叁元陆角壹分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中学-宿舍楼、教师宿舍、宿舍	26033.61		382.03	2463.87
合计		26033.61		382.03	2463.87

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：中学-宿舍楼、教师宿舍、宿舍　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	消防弱电系统	12723.64		167.05	1077.39
2	防排烟系统	13309.97		214.98	1386.48
合计		26033.61		382.03	2463.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防弱电系统　　标段：疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	10234.82	
二、	措施工程费	360.85	
2.1	其中：安全文明施工费	167.05	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	1077.39	—
五、	增值税销项税额	1050.58	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		12,723.64	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防弱电系统　　标段：疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412004001	应急照明灯具	1.名称:应急照明灯具 2.内容：损坏的更换、增加	套	16	112.36	1797.76	
2	030412004002	疏散指示标志灯	1.名称:疏散指示灯(向左、右、安全出口) 2.内容:损坏的更换、增加	套	26	102.32	2660.32	
3	030411001001	配管	1.名称:KBG穿线管 2.规格:SC20 3.内容：更换明敷线路塑料管	m	128.65	8.95	1151.42	
4	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-BYJ-2*2.5	m	265.28	6.35	1684.53	
5	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称：防火泥 2.内容：封堵穿墙管道缝隙	kg	23.86	68.52	1634.89	
6	030408010001	防火涂料	1.名称：防火涂料 2.内容：管线、桥架涂刷	kg	36.59	35.69	1305.9	
		分部小计					10234.82	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							10234.82	
合计							10234.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

单位工程投标报价汇总表

工程名称：防排烟系统　　标段：疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费	10360.12	
二、	措施工程费	464.38	
2.1	其中：安全文明施工费	214.98	
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费	1386.48	—
五、	增值税销项税额	1098.99	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		13,309.97	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟系统　　标段：疏勒县亚曼牙乡-中学消防维修清单　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010807001001	自然排烟窗	1.名称：自然排烟窗 2.内容：增加	樘	4	2315.03	9260.12	
2	030901013001	灭火器	1.名称：干粉灭火器 2.内容：增加4公斤	组	10	110	1100	
		分部小计					10360.12	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							10360.12	
合计							10360.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08