# 投 标 总 价

招	标	人:	
工程	! 名	称:	亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目
投标总	、价(小		43327.5
	(大	与);	肆万叁仟叁佰贰拾柒元伍角
投标	人:		(单位盖章)
法定代或其授	表人 权人:		(签字或盖章)
编制	」人:		
			(造价人员签字盖专用章)
时	间:		年 月 日

### 建设项目投标报价汇总表

工程名称:亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目

第 1 页共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)			
	平坝工 <u>性</u> 石柳	<b>並</b> 級(儿)	暂估价	安全文明施工费	规费	
1	亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目	43327. 5		622. 49	1070. 7	
	合计	43327. 5		622. 49	1070.	

#### 单项工程投标报价汇总表

工程名称:亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目

第 1 页共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)			
<i>叶与</i> 	平世上任 <b>石</b> 你	並(別)	暂估价	安全文明施工费	规费	
1	建筑与装饰工程	43327. 5		622. 49	1070.7	
	合计	43327. 5		622. 49	1070. 7	

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
_	分部分项工程费	37977. 86	
1. 1	防护栏、国旗台面	37977. 86	
=	措施项目费	701. 41	
2. 1	单价措施项目费		
2. 2	总价措施项目费	701. 41	
2. 21	其中: 安全文明施工费	622. 49	
Ξ	其他项目费		l
3. 1	暂列金额		_
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		_
3. 4	总承包服务费		-
四	规费	1070. 73	ı
五.	税前工程造价	39750	
六	税金	3577. 5	1
	投标报价合计=一+二+三+四+六	43, 327. 50	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造 项目

第 1 页 共 1 页

		项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
序号	项目编码					综合单价	合价 -	其中
								暂估价
	分部分项							
		防护栏、国旗台门	面					
1 0	11605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:块料 面砖及结合层 2. 垃圾外运:10公里外	m2	170	10. 02	1703. 4	
2 0	11607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 20CM厚混 凝土垫层	m2	170	7. 35	1249. 5	
3 0	10103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 10公里外	m3	7. 18	160. 08	1149. 37	
4 0	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ89*2. 5 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆 3. 固定配件种类: 预埋铁 件	m	180	172. 21	30997.8	
5 0	11605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:人工 拆除块料面砖及结合层 2. 垃圾外运:10公里外 3. 部位: 国旗台面	m2	12. 6	10.02	126. 25	
6 0	)1B002	国旗台面加长40 厘米	1. 回填戈壁料 2、周围砌砖 3、抹面、贴砖(另算)	项	1	342. 29	342. 29	
7 0	011108001001	石材零星项目	1. 基层:清除基层垃圾 2. 结合层厚度、砂浆配合 比:涂刷界面剂 3. 面层材料品种、规格、 颜色:大理石面层 4. 部位: 国旗台面	m2	12. 6	191. 21	2409. 25	
		分部小计					37977.86	
		分部小计					37977. 86	
		措施项目						
		分部小计					0	
			本页小计				37977. 86	
			合计				37977. 86	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段:亚曼牙中学栏杆、国旗台面改造项目

第1页共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)		
1	规费	社会保险费+住房公积金	1070.73		1070. 73		
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费	930. 75		930. 75		
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	14892	4. 31	641.85		
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	14892	0.38	56. 59		
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	14892	1. 37	204. 02		
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	14892	0. 19	28. 29		
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	14892	0.94	139. 98		
2	税金	税前工程造价	39750	9	3577.5		
合计							