投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程

投标总价（小写）：　66328.35

（大写）：　陆万陆仟叁佰贰拾捌元叁角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中:（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程	66328.35		592.76	1019.6
合计		66328.35		592.76	1019.6

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程　　标段：疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	59164.18	
二	措施项目费	667.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	667.92	
2.21	其中：安全文明施工费	592.76	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	1019.6	—
五	税前工程造价	60851.7	
六	税金	5476.65	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		66,328.35	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程　　标段：疏勒县齐鲁四中宿舍楼卫生间防水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011607002001	防水层拆除	聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC120) 垃圾运输到指定位置	m2	325	6.25	2031.25	
2	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布防水 2.防水层数:2 3.反边高度:向上翻边300mm	m2	325	57.71	18755.75	
3	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原有地面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	250	3.66	915	
4	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:	m2	75	3.86	289.5	
5	011102003001	块料楼地面	1.300*300地砖 2.30厚水泥砂浆1:2	m2	250	106.27	26567.5	
6	011204003001	块料墙面	1.300*600地砖 2.30厚水泥砂浆1:2	m2	75	130.03	9752.25	
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km以内	m3	13	65.61	852.93	
		分部小计					59164.18	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							59164.18	
合计							59164.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08