

疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	8.28			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	66.24			
3	010802003001	钢质防火门	1. 名称:防火门(乙级防火) 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 3. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 4. 门框、扇材质:乙级防火门(必须消防部门认可的产品)	樘	4			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧光圆钢筋HPB235 φ12	t	0.147			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 φ6	t	0.042			
8	01B001	宿舍内救援窗外防护栏切割	1. 1名称:宿舍内救援窗外防护栏切割 2. 规格:0.8m宽*1.2m高	个	56			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:按设计要求为准 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆	m2	69.12			
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:金属窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:1.6*1.2*4	m2	153.6			
11	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗(自然排烟窗、通风窗)	1. 框外围展开面积:1600*1200 2. 框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:满足消防部门要求,安装手动开启装置 4. 其他:必须达到消防部门要求的有效开启面积	樘	4			
12	010802003002	钢质防火门	1. 名称:防火门(乙级防火) 2. 门代号及洞口尺寸:1000*2700 3. 门框或扇外围尺寸:	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1000*2700 4. 门框、扇材质:乙级防火门（必须消防部门认可的产品）					
13	01B002	封堵电缆井，穿墙及楼板	1. 名称:封堵电缆井，穿墙及楼板	处	10			
14	01B003	消防救援窗标示	1. 名称:消防救援窗标示	个	56			
15	040402018001	混凝土地面切缝	1. 类别:混凝土地面切割机切割 2. 规格:深7cm	m	120			
16	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm	m	60			
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:施工方自行考虑	m3	72			
18	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土（不含垃圾） 2. 填方来源、运距:施工方自行考虑	m3	72			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾清理外运 2. 运距:施工方自行考虑	m3	9			
20	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚C25混凝土地面、面层压实赶光 3. 垫层:200厚戈壁土垫层	m2	60			
21	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:混凝土楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN200	个	2			
22	010401011001	砖检查井	1. 名称:消火栓井 2. 井截面、深度:圆形消火栓井、直径800、深1.5m 3. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 4. 垫层材料种类、厚度:砂 5. 底板厚度:100mm 6. 井盖安装:铸铁井盖 7. 混凝土强度等级:C25 8. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 9. 防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹面、表面涂一道冷底子油二道热沥青	座	2			
23	01B004	电井	1. 名称:电井 2. 要求:满足消防部门	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN100 3. 附件材质、规格:含所需附件	套	6			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 规格、压力等级:DN100	m	140			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 规格、压力等级:DN65	m	50			
4	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:螺纹法兰阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
5	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:螺纹法兰阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	6			
6	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 形式: 3. 规格、型号:	组	12			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号: 3. 规格:	套	16			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号: 3. 规格:	套	16			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 型号: 3. 规格:	套	16			
10	030904016001	集中电源(柜)	1. 名称:集中电源 2. 规格:500kw	套	1			
11	050306004001	控制柜	1. 名称:集中电源控制柜(含强切) 2. 规格、型号: 3. 安装方式:	台	1			
12	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm 4. 防火要求:钢管表面刷防火涂料	m	180			
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:线路 3. 型号:BYJF 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	360			
14	080904020001	系统调试	1. 类别:应急灯、疏散指示灯、消火栓灭火系统调试	系统	1			
15	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外 地上安装 2. 型号、规格: 3. 附件材质、规格:	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:卡接	m	30			
17	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:螺纹法兰阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
18	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火涂料	kg	25			
19	01B05	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火材料 3. 安装部位:楼梯间 4. 要求:必须满足消防部门要求	m	20			
20	030108001001	送风风机	1. 名称:送风风机 2. 型号:SWF-7.5KW	台	2			
21	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风道 2. 形状: 3. 规格: 4. 板材厚度:	m2	125			
22	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1000*700 3. 质量:20kg以内 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	8			
23	031002001001	管道支架	1. 材质: 2. 管架形式:	kg	65.85			
24	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m2	125			
25	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:多叶风口 2. 安装固定方式:明装式	个	12			
26	01B001	联动主机	1. 名称:消防联动主机 2. 安装方式:	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勤县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县洋大曼乡中学消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：