疏勒县牙曼牙乡食堂维
修（2村小学、3村小学
、4教学点、5村小学、1
1村小学、14村小学）

工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 237463.78

（大写）： 贰拾叁万柒仟肆佰陆拾叁元柒角捌分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2村

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	27741.06		293.39	504.67
2	电气设备安装工程	7038.96		36.1	229.41
3	给排水工程	1027.82		7.22	45.87
合计		35807.84		336.71	779.95

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
分部分项									
拆除工程									
1	011606003001	操作间天棚面龙骨及饰面拆除（操作间、过道）	1. 拆除的基层类型:轻钢300*300 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	72.74	10.17	739.77		
2	011605001002	饭厅块料地面拆除	1. 拆除的基层类型:台阶地面拆除6cm、地基填实、素砼面凿毛；禁止原混凝土面施工，垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	37.6	23.5	883.6		
3	011604002001	饭厅立面抹灰层拆除	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆	m2	174.19	5.56	968.5		
4	011604002002	库房（走廊、粮库冷藏）立面抹灰层拆除	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆	m2	158.52	5.56	881.37		
5	011604003001	天棚（走廊、粮库冷藏）抹灰面拆除	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆	m2	44.45	5.56	247.14		
6	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣、建筑垃圾 2. 运距:指定点	m3	7	24.07	168.49		
分部小计							3888.87		
室外排水									
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土体	m3	18	13.17	237.06		
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:100~200mm 3. 挖沟深度:2.0m 内	m3	18	7.08	127.44		
分部小计							364.5		
新建									
1	011302001001	吊顶天棚（操作间、过道）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	72.74	123.47	8981.21		
2	011102003004	块料地面（饭厅）	1. 基层:基层夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合	m2	37.6	110.67	4161.19		
本页小计							17395.77		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			比:素水泥浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:60mmC15混凝土垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:1:2水泥砂浆粘贴600*600块料地板						
3	011406001001	抹灰面油漆（饭厅）	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆 2. 腻子种类:腻子填平、砂纸打磨2遍以上, 禁止原墙面直接喷漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水性面漆	m2	174.19	9.25	1611.26		
4	011406001002	抹灰面油漆（库房（走廊、粮库冷藏））	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆 2. 腻子种类:腻子填平、砂纸打磨2遍以上, 禁止原墙面直接喷漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水性面漆	m2	158.52	9.25	1466.31		
5	011407002001	天棚喷刷涂料（库房（走廊、粮库冷藏））	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆 2. 腻子种类:腻子填平、砂纸打磨2遍以上, 禁止原墙面直接喷漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水性面漆	m2	44.45	9.25	411.16		
6	031008006002	洗手池	1. 材质、规格:4.5*0.8*0.6洗手池, 格挡砖砌支墩; 拖布池0.5*0.6*0.5; 池壁SBC120卷材防水一道; 高分子涂膜防水一道; 砖砌1.2*0.24*5背墙、洗手池贴面砖; 洗手池墙基需做混凝土基础0.4*0.3	组	1	3730.75	3730.75		
		分部小计					20361.88		
		分部小计					24615.25		
		措施项目							
本页小计								7219.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			293.39			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	196.53			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	96.86			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	4.91			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	5.62			
10	X011707010001	检验试验费			7.72			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	7.72			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:操作间 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接	m	25	20.04	501	
2	031003001001	水龙头	1. 类型:钢制水龙头 2. 规格、压力等级:DN15/20 3. 连接形式:丝接	个	5	17.95	89.75	
3	031003005001	塑料阀门	1. 规格:dn20 2. 连接形式:螺纹丝接	个	2	35.27	70.54	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110、75 4. 连接形式:粘接	m	10.2	22.04	224.81	
		分部小计					886.1	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							886.1	
合计							886.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：4村

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	15093.39		145.89	250.95
2	电气设备安装工程	6813.86		30.96	196.7
3	给排水工程	1459.97		11.36	72.15
4	通风空调工程	4485.63		9.8	62.26
合计		27852.85		198.01	582.06

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011605002001	操作间灶台块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	21.6	8.59	185.54	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1*2.7*1	樘	1	30.94	30.94	
3	011614001001	抽油烟机罩拆除	1. 抽油烟机罩拆除材质:铁皮、排风扇、规格1.2*4m	个	1	250	250	
4	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣、建筑垃圾 2. 运距:指定点	m3	2	24.07	48.14	
5	011606003001	操作间天棚面龙骨及饰面拆除（操作间、过道）	1. 拆除的基层类型:轻钢300*300 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	43.9	11.19	491.24	
		分部小计					1005.86	
		室外排水						
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土体	m3	1	13.17	13.17	
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:100~200mm 3. 挖沟深度:2.0m 内	m3	1.5	7.08	10.62	
3	040504003001	塑料检查井、隔油池	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 检查井材质、规格:PE塑料检查井 800*800*800 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:成品井盖	座	2	667.59	1335.18	
		分部小计					1358.97	
		新建						
1	011302001001	吊顶天棚（操作间、过道）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	43.9	123.47	5420.33	
2	011204003001	块料墙面（操作间灶台）	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	21.6	111.9	2417.04	
		本页小计					10202.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	011207001002	灶台板	不锈钢灶台板、包边	m2	4.8	294.53	1413.74		
4	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1*2.7 2. 门框或扇外围尺寸:钢制成品 3. 门框、扇材质:钢制成品防盗门	樘	1	1101.27	1101.27		
5	031008006003	洗菜池	1. 材质、规格:1.2*0.8*0.6洗手池，格挡砖砌支墩；池壁SBC120卷材防水一道；高分子涂膜防水一道背墙靠围墙、洗手池贴面砖；洗手池墙基需做混凝土基础0.4*0.3	组	1	714.61	714.61		
		分部小计					11066.99		
		分部小计					13431.82		
		措施项目							
		分部小计					0		
本页小计								3229.62	
合计								13431.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			145.89			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	97.73			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	48.16			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	2.44			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	2.79			
10	X011707010001	检验试验费			3.84			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	3.84			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			30.96			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	30.96			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	1.35			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	5.19			
10	X031302010001	检验试验费			3.46			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	3.46			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	6.15			
		合 计			47.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		操作间给排水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:操作间 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接	m	10.3	20.04	206.41	
2	031003001001	水龙头	1. 类型:钢制水龙头 2. 规格、压力等级:DN15/20 3. 连接形式:丝接	个	2	17.95	35.9	
3	031003005001	塑料阀门	1. 规格:dn20 2. 连接形式:螺纹丝接	个	1	35.27	35.27	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110、75 4. 连接形式:粘接	m	7	22.04	154.28	
		分部小计					431.86	
		饭厅排水						
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土体	m3	1	13.17	13.17	
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:100~200mm 3. 挖沟深度:2.0m 内	m3	1.5	7.08	10.62	
3	011101003001	细石混凝土楼地面	散水、地面修补	m2	2	56.03	112.06	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110、75 4. 连接形式:粘接	m	7	22.04	154.28	
5	b001	钻孔	1. 室外外墙地面先掏开,避开圈梁由外墙地面以下向内钻斜孔、穿PVC套管、补地板砖	处	1	528	528	
		分部小计					818.13	
		分部小计					1249.99	
		措施项目						
		分部小计					0	
		本页小计					1249.99	
		合计					1249.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	030701003002	抽油烟机、带净化器	1. 名称:抽油烟机、带净化器 2. 形状:漏斗形 3. 规格、板材厚度:成品采购定制不锈钢4*1.2*0.8m; 抽油烟机: 0.75kw, 6500m³/h高速抽油烟机1台; 提供合格证 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求; 安装配套设备电路、防爆灯、法兰、滴油盒、弯头、配件	台	1	3741.92	3741.92		
2	040503003001	金属支架制作、安装	1. 支架类型:角铁	t	0.02	14807.9	296.16		
		分部小计					4038.08		
		措施项目							
		分部小计						0	
本页小计							4038.08		
合计							4038.08		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：5村

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	39822.52		453.46	779.98
2	电气设备安装工程	4017.74		20	127.07
3	给排水工程	707.53		3.88	24.63
4	通风空调工程	4485.63		9.8	62.26
合计		49033.42		487.14	993.94

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011605001003	（国旗）台阶块料拆除	1. 拆除的基层类型：台阶地面拆除6cm、地基填实、素砼面凿毛；禁止原混凝土面施工，垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	10.24	23.5	240.64	
2	011605001004	（教学楼）台阶块料拆除	1. 拆除的基层类型：台阶地面拆除6cm、地基填实、素砼面凿毛；禁止原混凝土面施工，垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	23.04	23.5	541.44	
3	011605001002	饭厅块料地面拆除	1. 拆除的基层类型：台阶地面拆除8cm、地基填实、素砼面凿毛；禁止原混凝土面施工，垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	70.76	31.32	2216.2	
4	011605002002	洗手池墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型：砂浆 2. 饰面材料种类：面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	8.2	8.59	70.44	
5	041001001001	室外混凝土拆除（旧洗手池地面）	1. 材质：混凝土 2. 厚度：50cm；禁止原地面施工、不做基层	m2	24	35.09	842.16	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除的类型：饭厅口洗手池6*1.1，垃圾人工拆除、运至开阔点	m3	5.94	32.21	191.33	
7	011605002001	操作间墙面块料拆除（灶台）	1. 拆除的基层类型：砂浆 2. 饰面材料种类：面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	9.64	8.59	82.81	
8	011606003001	操作间天棚面龙骨及饰面拆除（操作间、过道）	1. 拆除的基层类型：轻钢300*300 2. 龙骨及饰面种类：铝扣板	m2	34.8	11.19	389.41	
9	011614001001	抽油烟机罩拆除	1. 抽油烟机罩拆除材质：铁皮、排风扇、规格1.2*4m	个	1	250	250	
10	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣、建筑垃圾 2. 运距：指点	m3	16	24.07	385.12	
		分部小计					5209.55	
		室外排水						
1	011101003001	细石混凝土楼地	1. 基层：基层夯实、填	m2	24	77.1	1850.4	
本页小计							7059.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		面（洗手池处）	30cm厚砂砾石；禁止原地面施工、不做基层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：120厚混凝土地面						
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土体	m3	30.55	13.17	402.34		
3	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 管外径：100~200mm 3. 挖沟深度：2.0m 内	m3	30.55	7.08	216.29		
4	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN225 2. 连接形式：黏接接口 3. 铺设深度：1.5m安装至化粪池	m	13.7	52.23	715.55		
5	040504003001	塑料检查井、隔油池	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 检查井材质、规格：PE塑料检查井 800*800*800 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：成品井盖	座	1	684.92	684.92		
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外洗手池废水埋管 2. 介质：废水 3. 材质、规格：De110、75 4. 连接形式：粘接	m	10	22.04	220.4		
		分部小计						4089.9	
		新建							
1	011107002003	块料台阶面（国旗）	1. 原状：块料台阶、垃圾外运指定点 2. 基础：细石混凝土新铺40mm，接触面凿毛、养护 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600红色块料	m2	10.24	168.94	1729.95		
2	011107002004	块料台阶面（教学楼）	1. 原状：块料台阶、垃圾外运指定点 2. 基础：细石混凝土新铺40mm，接触面凿毛、养护 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600	m2	10.24	168.94	1729.95		
3	011102003004	块料地面（饭厅）	1. 基层：基层夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 结合层厚度、砂浆配合	m2	70.76	110.67	7831.01		
本页小计								13530.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			比:60mmC15混凝土垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:1:2水泥砂浆粘贴600*600块料地板						
4	010101007002	管沟	1. 土壤类别:饭厅管沟、开挖回填、埋管 2. 管外径:dn150 3. 挖沟深度:0.8m 4. 回填要求:原土管沟0.4m*0.8m	m	9	32.61	293.49		
5	031008006003	洗手池贴面砖	4. 5*1m洗手池; 池壁SBC120卷材防水一道; 高分子涂膜防水一道, 洗手池贴面砖;	组	1	1237.98	1237.98		
6	011204003001	块料墙面（操作间灶台）	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	9.64	111.9	1078.72		
7	011207001002	灶台板	不锈钢灶台板、包边	m2	4.8	294.53	1413.74		
8	031008006001	洗菜池	1. 材质、规格:1.8*0.9*0.72格挡砖砌支墩; 池壁SBC120卷材防水一道; 高分子涂膜防水一道; 洗手池贴面砖;	组	1	1099.38	1099.38		
9	031008006004	洗手池	1. 材质、规格:5.5*0.9*0.72格挡砖砌支墩; 0.5*0.5*0.6m拖布池; 池壁SBC120卷材防水一道; 高分子涂膜防水一道 砖砌1.2*0.24*6背墙、洗手池贴面砖; 洗手池墙基需做混凝土基础0.4*0.3	组	1	4333.06	4333.06		
10	011302001001	吊顶天棚（操作间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	34.8	123.47	4296.76		
11	010607006001	排水沟篦子	1. 材料品种、规格:不锈钢篦子8m*0.4 2. 加固方式:预埋件	m2	1.8	500	900		
本页小计								14653.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			453.46			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	303.75			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	149.71			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	7.59			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	8.68			
10	X011707010001	检验试验费			11.93			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	11.93			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412006001	消毒杀菌用灯	1. 名称:消毒杀菌用灯	套	4	68.45	273.8	
2	030412006002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯	套	4	68.45	273.8	
3	030412004001	平板灯（操作间）	1. 名称:平板灯 2. 安装形式:吸顶式	套	4	95.26	381.04	
4	030411001001	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:综合 3. 配置形式:明配	m	81	16.95	1372.95	
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	81	3.04	246.24	
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	93	3.43	318.99	
7	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:设备蒸箱、炒锅、消毒柜、和面机、供暖 3. 型号:BV 4. 规格:6或10 5. 材质:铜芯	m	93	4.79	445.47	
8	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座、接三线	个	7	25.01	175.07	
9	040801029001	照明开关	1. 名称:板式开关、接三线	个	2	20.57	41.14	
		分部小计					3528.5	
		措施项目						
		分部小计					0	
		本页小计					3528.5	
		合计					3528.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:操作间 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接	m	10	20.04	200.4	
2	031003001001	水龙头	1. 类型:钢制水龙头 2. 规格、压力等级:DN15/20 3. 连接形式:丝接	个	12	17.95	215.4	
3	031003005001	塑料阀门	1. 规格:dn20 2. 连接形式:螺纹丝接	个	2	35.27	70.54	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110、75 4. 连接形式:粘接	m	6	22.04	132.24	
		分部小计					618.58	
		措施项目						
		分部小计						0
本页小计							618.58	
合计							618.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040503003001	金属支架制作、安装	1. 支架类型:角铁	t	0.02	14807.9	296.16	
2	030701003002	抽油烟机、带净化器	1. 名称:抽油烟机、带净化器 2. 形状:漏斗形 3. 规格、板材厚度:成品采购定制不锈钢4.2*1.2m; 抽油烟机: 0.75kw, 6500m³/h高速抽油烟机1台; 提供合格证 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:安装配套设备电路、防爆灯、法兰、滴油盒、弯头、配件	台	1	3741.92	3741.92	
		分部小计					4038.08	
		措施项目						
		分部小计						0
本页小计							4038.08	
合计							4038.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：11村

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	52401.49		524.79	902.68
2	电气设备安装工程	9413.37		48.43	307.72
3	给排水工程	507.19		3.33	21.17
4	通风空调工程	4485.63		9.8	62.26
合计		66807.68		586.35	1293.83

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011605002002	操作间洗菜池墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	6.86	8.59	58.93	
2	011605002001	操作间墙面块料拆除（灶台）	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	8.76	8.59	75.25	
3	011605001002	（饭厅、配餐间）块料地面拆除	1. 拆除的基层类型:台阶地面拆除8cm、地基填实、素砼面凿毛；禁止原混凝土面施工，垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	94.97	31.04	2947.87	
4	011605002003	（饭厅、配餐间）墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	20.7	8.59	177.81	
5	011614001001	抽油烟机罩拆除	1. 抽油烟机罩拆除材质:铁皮、排风扇、规格1.2*3.5m	个	1	250	250	
6	041001001001	室外挖土培围墙墙根	1. 材质:土 2. 厚度:50cm; 禁止原地面施工、不做基层	m2	182	2.45	445.9	
7	011606003001	操作间天棚面龙骨及饰面拆除（操作间、过道）	1. 拆除的基层类型:轻钢300*300 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	55.2	11.19	617.69	
8	011605002004	室外、饭厅洗手池墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:面砖 3. 垃圾人工运至开阔点	m2	40.2	8.59	345.32	
9	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣、建筑垃圾 2. 运距:指定点	m3	18	24.07	433.26	
		分部小计					5352.03	
		室外						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 基层:基层夯实、填30cm厚砂砾石；禁止原地面施工、不做基层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:120厚混凝土地面	m2	182	64.24	11691.68	
		分部小计					11691.68	
本页小计							17043.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	031008006003	洗菜池贴面砖	3.7*1m*0.6洗手池；池壁SBC120卷材防水一道；高分子涂膜防水一道，洗手池贴面砖；	组	1	1032.17	1032.17	
2	011204003001	块料墙面（操作间灶台）	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖	m2	8.76	111.9	980.24	
3	011207001002	灶台板	不锈钢灶台板、包边	m2	4.32	294.53	1272.37	
4	011102003004	块料地面（饭厅、配餐间）	1. 基层：基层夯实、填料 2. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：60mmC15混凝土垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色：1:2水泥砂浆粘贴600*600块料地板	m2	94.97	110.67	10510.33	
5	011204003002	块料墙面（饭厅、配餐间）	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖	m2	20.7	111.9	2316.33	
6	010607006001	排水沟篦子	1. 材料品种、规格：不锈钢篦子8m*0.4 2. 加固方式：预埋件	m2	1.68	500	840	
7	011302001001	吊顶天棚（操作间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	55.2	123.47	6815.54	
8	031008006004	洗手池	1. 材质、规格：饭厅3*0.9*0.9，室外1洗手池6*0.9*0.9，背墙1.2，室外2洗手池4.8*0.9*0.9，背墙1.2；池壁SBC120卷材防水一道；高分子涂膜防水一道，洗手池贴正面、侧面面砖；	组	1	5770.06	5770.06	
		分部小计					29537.04	
		分部小计					46580.75	
本页小计							29537.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			524.79			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	351.53			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	173.26			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	8.79			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	10.04			
10	X011707010001	检验试验费			13.81			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	13.81			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412006001	消毒杀菌用灯	1. 名称:消毒杀菌用灯	套	12	68.45	821.4	
2	030412006002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯	套	6	68.45	410.7	
3	030412004001	平板灯（操作间）	1. 名称:平板灯 2. 安装形式:吸顶式	套	6	95.26	571.56	
4	030411001001	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:综合 3. 配置形式:明配	m	215.1	16.95	3645.95	
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	143.4	3.04	435.94	
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	147.9	3.43	507.3	
7	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:设备蒸箱、炒锅、消毒柜、和面机、供暖、抽油烟机 3. 型号:BV 4. 规格:6或10 5. 材质:铜芯	m	354	4.79	1695.66	
8	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座、接三线	个	5	25.01	125.05	
9	040801029001	照明开关	1. 名称:板式开关、接三线	个	2	20.57	41.14	
		分部小计					8254.7	
		措施项目						
		分部小计					0	
		本页小计					8254.7	
		合计					8254.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:操作间 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接	m	10	20.04	200.4	
2	031003001001	水龙头	1. 类型:钢制水龙头 2. 规格、压力等级:DN15/20 3. 连接形式:丝接	个	2	17.95	35.9	
3	031003005001	塑料阀门	1. 规格:dn20 2. 连接形式:螺纹丝接	个	2	35.27	70.54	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110、75 4. 连接形式:粘接	m	6	22.04	132.24	
		分部小计					439.08	
		措施项目						
		分部小计						0
本页小计							439.08	
合计							439.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040503003001	金属支架制作、安装	1. 支架类型:角铁	t	0.02	14807.9	296.16	
2	030701003002	抽油烟机、带净化器	1. 名称:抽油烟机、带净化器 2. 形状:漏斗形 3. 规格、板材厚度:成品采购定制不锈钢4.2*1.2m; 抽油烟机: 0.75kw, 6500m³/h高速抽油烟机1台; 提供合格证 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:安装配套设备电路、防爆灯、法兰、滴油盒、弯头、配件	台	1	3741.92	3741.92	
		分部小计					4038.08	
		措施项目						
		分部小计						0
本页小计							4038.08	
合计							4038.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：14村

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	48256.29		479.36	824.55
2	电气设备安装工程	7399.97		36.69	233.14
3	给排水工程	728.61		4.98	31.66
4	通风空调工程	1577.12		11.8	74.95
合计		57961.99		532.83	1164.3

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1.5*2.7*1	樘	1	30.94	30.94	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:灶台、烟囱 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1.2*3.9*0.9+1 3. 拆除方式:人工拆除、运至开阔点	m3	5.1	39.35	200.69	
3	011605001002	操作间、饭厅、配餐间块料地面拆除	1. 拆除的基层类型:台阶地面拆除8cm、地基填实、素砼面凿毛;禁止原混凝土面施工,垃圾人工拆除、运至开阔点	m2	172.54	31.32	5403.95	
4	011406001003	天棚抹灰面油漆(走廊、库房)	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原天棚面直接喷漆	m2	24.82	5.56	138	
5	011406001004	抹灰面油漆(外墙)	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆	m2	243.33	5.56	1352.91	
6	011614001003	抽油烟机罩拆除	1. 抽油烟机罩拆除材质:铁皮、排风扇、风道3m、规格3.8*1.2*1.2m	个	1	250	250	
7	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣、建筑垃圾 2. 运距:指定点	m3	19	24.07	457.33	
		分部小计					7833.82	
		室外排废水						
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土体	m3	15	13.17	197.55	
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:100~200mm 3. 挖沟深度:2.0m 内	m3	15	7.08	106.2	
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN225 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:1.5m安装至化粪池	m	10	52.23	522.3	
4	040504003001	塑料检查井、隔油池	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 检查井材质、规格:PE塑料检查井 800*800*800	座	1	684.92	684.92	
本页小计							9344.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:成品井盖						
		分部小计						1510.97	
		新建							
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1.5*2.7 2. 门框或扇外围尺寸:钢制成品 3. 门框、扇材质:钢制成品防盗门	樘	1	1651.92	1651.92		
2	011406001005	抹灰面油漆（外墙、三面、没有背面）	1. 基层类型:原墙面油面拆除、禁止原墙面直接喷漆 2. 腻子种类:腻子填平、砂纸打磨2遍以上，禁止原墙面直接喷漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水性面漆	m2	243.33	27.41	6669.68		
3	011204003001	块料墙面（操作间补砖）	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	12	111.9	1342.8		
4	011102003004	块料地面（操作间、饭厅、配餐间）	1. 基层:基层夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:60mmC15混凝土垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:1:2水泥砂浆粘贴600*600块料地板	m2	172.54	110.67	19095		
5	010607006001	排水沟篦子	1. 材料品种、规格:不锈钢篦子4.5m*0.4 2. 加固方式:预埋件	m2	1.8	500	900		
6	031008006003	洗菜池	1. 材质、规格:2*0.9*0.9格挡砖砌支墩;池壁SBC120卷材防水一道;高分子涂膜防水一道、洗手池贴面砖;	组	1	1278.74	1278.74		
7	010607006002	排水沟	1. 材料品种、规格:不锈钢篦子0.3*0.4*4.5 2. 加固方式:预埋件	m2	4.5	450	2025		
8	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	18	33.29	599.22		
本页小计								33562.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			479.36			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	321.1			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	158.26			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	8.03			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	9.17			
10	X011707010001	检验试验费			12.61			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	12.61			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412006001	消毒杀菌用灯	1. 名称:消毒杀菌用灯	套	10	68.45	684.5	
2	030412006002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯	套	8	68.45	547.6	
3	030412001001	配餐间普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:吸顶式 3. 安装形式:组装型	套	1	63.63	63.63	
4	030412005001	荧光灯（操作间）	1. 名称:组装型荧光灯 2. 型号:吸顶式 600*600 3. 安装形式:组装型	套	4	59.09	236.36	
5	030411001001	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:综合 3. 配置形式:明配	m	152.2	16.95	2579.79	
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	132	3.04	401.28	
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	168	3.43	576.24	
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:设备蒸箱、 抽油烟机、电灶 3. 型号:BV 4. 规格:6或10 5. 材质:铜芯	m	216.6	4.79	1037.51	
9	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座、接三线	个	10	25.01	250.1	
10	040801020001	隔离开关	1. 名称:隔离开关、设备用	组	4	20.46	81.84	
11	040801029001	照明开关	1. 名称:板式开关、接三线	个	2	20.57	41.14	
		分部小计					6499.99	
		措施项目						
		分部小计					0	
		本页小计					6499.99	
		合计					6499.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县牙曼牙乡食堂维修（2村小学、3村小学、4教学点、5村小学、11村小学、14村小学）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			36.69			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	36.69			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	1.6			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	6.15			
10	X031302010001	检验试验费			4.1			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	4.1			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	7.29			
		合 计			55.83			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。