

疏勒县库木西力克乡中心小学 工程  
修缮厕所、图书室地面

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县库木西力克乡中心小学修缮厕所、图书室地面

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011605001001	块料拆除	1. 水冲式厕所蹲便坑瓷砖拆除 2. 四号宿舍楼厕所蹲便坑、地面瓷砖、厕所隔离墙面拆除 3. 图书室地面瓷砖拆除 3. 清运拆除垃圾	m <sup>2</sup>	213			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 位置：四号学生宿舍楼厕所地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土厚40mm 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	113			
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBC120聚乙烯丙纶复合防水材料1.5mm 2. 防水层做法：水泥浆涂抹+SBC120聚乙烯丙纶复合防水材料 3. 反边高度：300	m <sup>2</sup>	150			
4	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:0.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600全瓷砖 4. 嵌缝材料种类：水泥勾缝地面使用600*600全瓷砖	m <sup>2</sup>	168			
5	010507003001	蹲便坑	1. 需求：修建蹲便坑（3座7米、2座6米）：宽35cm、深度90cm、含防水 2. 土壤类别：一、二类土 3. 沟截面净空尺寸：350*900 4. 垫层材料种类、厚度：100厚混凝土，含沟模板 5. 混凝土种类：现浇 6. 混凝土强度等级：C20 7. 砂砾石垫层500宽300厚	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县库木西力克乡中心小学修缮厕所、图书室地面

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





