

疏勒县塔孜洪乡12村幼
儿园教学楼消防改造设
计项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 建筑与装饰工程
 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸： FM乙1024 1000*2400 3. 门框、扇材质：相关部门认可的防火门 4. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页	樘	2			
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸： FM乙1227 1200*2700 3. 门框、扇材质：相关部门认可的防火门 4. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页	樘	3			
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸： FM乙1527 1500*2700 3. 门框、扇材质：相关部门认可的防火门 4. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页	樘	1			
4	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸： FM丙0622 600*2200 3. 门框、扇材质：相关部门认可的防火门 4. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页	樘	1			
5	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1427 1400*2700 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：实木门 门往外开	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 建筑与装饰工程
 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			开启度180（其余同） 3. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页					
6	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 窗代号:JYC1521 2. 框外围展开面积:1500*2100 3. 框、扇材质:塑钢窗 4. 改动门，窗，洞口需龙骨加强，做法详见：新22J11-A41页	樘	1			
7	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 窗代号:C1008 天窗 2. 框外围展开面积:1000*800 3. 框、扇材质:塑钢窗	樘	8			
		分部小计						
		电井						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm厚粘土多孔砖 2. 墙体类型:内墙 240厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1.5552			
2	011201001001	墙面一般抹灰	电井 水泥砂浆墙面 1. 面层厚度、砂浆配合比:内2 水泥砂浆墙面2 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹灰罩面 压光 基层处理	m2	12.96			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	电井 无机涂料内墙1 A饰面: 1. 涂料	m2	12.96			
		分部小计						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:窗户改成门 拆除 2. 砌体材质:240厚砖砌 3. 拆除高度:1.8米 4. 余方弃置10km	m3	2.1312			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200*2700, 1500*2700,	m2	42.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 应急照明
 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AD配电箱 2. 安装方式:暗装	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	252.82			
3	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZN-BYJ1.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	510.039			
4	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZCN-BYJ-4.0mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	39.408			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	46			
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 规格:LED-1X1W(中型) 3. 安装形式:挂装	套	3			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型疏散指示标志灯 2. 规格:LED-1X1W 暗装(中型) 3. 安装形式:挂装	套	7			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯 2. 规格:LED-1X1W(中型) 3. 安装形式:挂装	套	12			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:LED-2X3W 3. 安装形式:挂装	套	25			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:LED 3. 安装形式:吸顶	套	1			
11	03B003	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:WDZN-BYJ1.5	m	510.039			
12	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 2. 规格:DN25	m	252.82			
13	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:拆除原有灯具	套	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 自动报警
 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	火灾报警控制器(无联动)	1. 名称:火灾报警控制器(无联动)	个	1			
2	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源设 2. 其它:包含连接到动力箱充电配套管线、等所有配件 3. 容量:供电两个小时AC220V电源	台	1			
3	030904011004	可燃气体探测报警控制器	1. 规格:可燃气体探测报警控制器	台	1			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器	个	28			
5	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	2			
6	030904001003	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	2			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声报警器具有语音功能	个	3			
8	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	2			
9	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器	个	2			
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗配	m	213.15			
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC-25 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	38.669			
12	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	52.464			
13	030411004013	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BYR1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	78.939			
14	030411004007	配线	1. 名称:火灾自动报警线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5	m	249.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 消防
 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		室内消火栓						
1	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:采用沟槽连接件连接或者法兰连接	m	32.79			
2	031001001014	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:采用沟槽连接件连接或者法兰连接	m	30.22			
3	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	20.79			
4	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
5	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3			
6	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:自救式消防卷盘箱 2. 安装部位(室内、外):SG24AZ型,安装详新22S2-E27,箱内的消防软管卷盘型号为JPS0.8(1.0)(1.6)-19,内径不小于φ19的消防软管,长度宜为30m,水枪喷嘴直径6mm	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目 消防 标段：疏勒县塔孜洪乡12村幼儿园教学楼消防改造设计项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

