

2025年健康伽师建设项目 克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 679607.06

(大写) : 陆拾柒万玖仟陆佰零柒元零角陆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地面硬化

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:棉毡养护 3. 厚度:15cm以内 4. 嵌缝材料:缩缝 锯缝机 切缝缝宽6mm缝深 5cm	m2	900			
2	081202001001	拆除混凝土	1. 结构形式:拆除20cm厚 地坪	m3	180			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:18km以内	m3	180			
4	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m	800			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:室外地坪挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心
卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：地面硬化

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	14.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土回填 2. 填方材料品种:素土	m3	17.04			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:18km以内	m3	2.16			
4	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20 聚合物 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护	m3	0.36			
5	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护	m3	1.8			
6	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护	m3	1.7			
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.31			
8	010503004001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护	m3	1.08			
9	010503004002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护	m3	2.16			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件热轧带肋钢筋 HPB300 Φ16 2. 安装部位:地圈梁	t	0.994			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋一级钢 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.313			
12	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M2.5	m3	15.98			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:0.5 4. 装饰面材料种类:水泥砂浆	m2	118.8			
14	011201001002	墙面一般抹灰	{项目特征} 1. 砂浆配合比: 1: 2.5 2. 部位: 墙面 3. 厚度: 2cm {工作内容} 1. 砂浆抹面	m2	120			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室外墙面粉刷 2. 腻子种类:满刮腻子2边, 室外乳胶漆2边 3. 厚度:20mm 4. 涂料品种、喷刷遍数:2遍	m2	118.8			
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内墙面粉刷 2. 腻子种类:满刮腻子2边, 室内乳胶漆2遍 3. 厚度:20mm 4. 涂料品种、喷刷遍数:2遍	m2	120			
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 1.5 2. 厚度:20mm	m2	72			
18	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:0.5 2. 结合层厚度、砂浆配合	m2	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:水泥砂浆1:0.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 4. 嵌缝材料种类:油毡					
19	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铝芯 6. 配线部位:暗敷	m	150			
20	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	125.22			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:包含线路排线,及线路整理	套	4			
22	040801029001	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2			
23	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1200 2. 门框、扇材质:铝合金	樘	1			
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 玻璃品种、厚度:65系列单框双玻（包含纱窗） 2. 窗代号及洞口尺寸:1500*1200 3. 框、扇材质:塑钢窗	樘	1			
25	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门12m 2. 启动装置的品种、规格:电动装置	樘	1			
26	010805002001	旋转门	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1600 2. 门框、扇材质:不锈钢加厚定制单向旋转门 3. 玻璃品种、厚度:12mm	樘	1			
27	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除位置:大门口通道及大门拆除 2. 门窗洞口尺寸:8m大门、2m通道2个、铁皮方刚2.8m	项	1			
28	01B001	凿门洞	1. 规格及尺寸:2200*1100mm	项	1			
29	011105002001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷锦砖					
30	011508004001	金属字	1. 基层类型：砼 2. 镏字材料品种、颜色：钛合金字 3. 字体规格：400mm*400mm 4. 数量：1套里面30个钛合金字 5. 油漆品种、刷漆遍数：包含汉语字及维语字	套	1			
31	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：大理石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：0.5 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	31.2			
		分部小计						
		措施项目						
1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	3.6			
2	041102002001	基础模板	1. 构件类型：条形基础模板	m2	32.4			
3	041102012001	柱模板	1. 构件类型：构造柱模板	m2	19.68			
4	041102013001	梁模板	1. 构件类型：圈梁模板	m2	30.6			
5	041102014001	板模板	1. 构件类型：平板模板	m2	36			
6	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排	m2	73.8			
7	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：单排	m2	59.4			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心
卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：值班室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	装饰工程		
1.3	手术室设备		
1.4	配电系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费		—
五	税前工程造价		
六	税金		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖隔断拆除 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:4m以内	m3	28.27			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:原有金属门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1200*2700mm	樘	7			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:18km以内	m3	79.25			
		分部小计						
		装饰工程						
1	010805007001	净化门	1. 门代号及洞口尺寸:1400*2000mm 2. 框、扇材质:镀锌钢铝合金门（包含电机及观察窗）	樘	11			
2	01B009	气密封自动门（钢板喷塑）	1. 门代号及洞口尺寸:1400*2000mm 2. 框、扇材质:镀锌钢铝合金门（包含电机及观察窗）	樘	2			
3	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:平面砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶板	m2	259.5			
4	01B010	卫生间	1. 名称:2m*1.5m平方成品卫生间（包含水冲设备及管道） 2. 规格及型号:轻钢龙骨石膏板	项	1			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:室内乳胶漆 2. 喷刷涂料部位:室内墙面粉刷 3. 腻子种类:满刮腻子2边，室内乳胶漆2遍 4. 厚度:20mm	m2	560			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内天棚墙面粉刷 2. 腻子种类:满刮腻子2边，室内乳胶漆2边 3. 厚度:20mm	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011210001001	隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断 3. 厚度:12cm	m2	260			
		分部小计						
		手术室设备						
1	030404019001	控制开关	1. 名称:三联控制面板 2. 规格:无影灯、LED洁净灯 3. 额定电流 (A):220v10A	个	1			
2	011505001001	洗手池	1. 名称:304不锈钢双人位洗手池（感应式水龙头） 2. 规格及尺寸:1500*600*1800mm 3. 安装位置:手术室	台	1			
3	01B016	清洗槽	1. 名称:304不锈钢双人位清洗槽（感应式水龙头） 2. 规格及尺寸:1500*600*1800mm 3. 安装位置:手术室	台	2			
		分部小计						
		配电系统						
1	030412006001	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 型号:LED300*900/1200 3. 防护等级:IP65 4. 功率:88W 5. 光照度:冷光5000k以上	套	32			
2	030412006002	观片灯	1. 名称:LED全铝合金边框观片灯 2. 光照度: ≥2000Cd/M 3. 规格:47*56CM	套	1			
3	030404019002	单联单控开关	1. 名称:开关 2. 规格:10A/220V	个	20			
4	030404019003	二三极插座	1. 名称:插座 2. 规格:10A/220V	个	45			
5	030404019004	二三极插座箱	1. 名称:插座箱 2. 规格:300*120*70	个	2			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明配线 3. 型号:BV	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心
卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		中医楼						
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：平面砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：橡胶板 3. 找平层厚度：10mm	m2	200			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面涂料铲除	m2	2000			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：室内乳胶漆 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 腻子种类：满刮腻子2遍，室内乳胶漆2遍 4. 厚度：20mm 5. 涂料品种、喷刷遍数：2遍	m2	2000			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有墙面块料拆除 2. 名称：口腔室	m2	60			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：18km以内	m3	18			
6	01B001	厕所改造	{项目特征} 1. 原有木隔断拆除及恢复：23m²； 2. 原有地面瓷砖拆除及恢复：20m²； 3. 原有防水拆除及更换：25m²； 4. 排查管道是否更换及维护；	项	1			
		分部小计						
		体检楼及中医楼外墙涂料						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：室外墙面粉刷 2. 腻子种类：满刮腻子2边，室内外乳胶漆2遍 3. 厚度：20mm	m2	2000			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 装饰面材料种类：玻钎维网格布	m2	2000			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面涂料铲除	m2	2000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒
苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心
卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：卫生院维修改造

标段：2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：