

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 伽师县开发区人民医院硬化 _____

投标总价（小写）： 198500 _____

（大写）： 壹拾玖万捌仟伍佰元整 _____

投 标 人： _____ 伽师县龙腾工程建筑有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 杨玲悦
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024年11月22日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	伽师县开发区人民医院硬化				
	合计				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		-
3.1	暂列金额		-
3.2	暂估价		
3.3	计日工		-
3.4	总承包服务费		-
四	规费		-
五	税前工程造价		
六	税金		-
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 180mm厚C30混凝土 2. 200mm戈壁土	m ²	1500	95	142500	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:成品路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂浆	m	400	45	18000	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土外运、原有不规则路面破碎 2. 运距:施工方自行考虑	m ³	600	20	12000	
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑 3. 回填厚度:换填1米	m ²	1300	20	26000	
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						0
本页小计							198500	
合计							198500	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	041109004001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费						
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X041109012001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：伽师县开发区人民医院硬化

标段：伽师县开发区人民医院硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
2	税金	税前工程造价			
合计					



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



تجارهت كىنشكىسى

营业执照



扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可监管信息。

统一社会信用代码
91653129MA777X821N

名称 伽师县龙腾工程建筑有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 杨玲悦

注册资本 贰佰万元整
成立日期 2016年12月20日
营业期限 长期
住所 新疆喀什地区伽师县巴仁镇巴合其村35号

经营范围 市政工程、园林绿化、建筑装饰装潢、常压锅炉销售及安装、管道安装及维修，水电暖安装与维修；房屋修缮，防盗门窗及塑钢窗的制作、安装与销售，钢结构与不锈钢的制作、安装与销售，设计制作发布国内各类广告，建筑装饰材料、办公用品、电线电缆及灯具的销售，电动伸缩么的销售与安装，道闸、监控设施的销售与安装，楼宇亮化设计与安装，安防器材的销售与安装，网络工程及综合布线，LED显示屏的销售与安装，网络工程及综合布线，LED显示屏的销售与安装，安检门的销售与安装，日用百货的销售。；家用电器、办公用品的销售与安装；彩钢制作、销售及安装。

تەزىملىغۇچى ئورگان
登记机关

2021年07月29日



ھېساب ئېچىش ئىجازەتنامىسى 开户许可证

تەستىق نومۇرى
核准号: J8951000205302

نومۇرى
编号: 8810-01054458

ھېساب ئېچىش

تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش خاراكتېرى

经审核,

伽师县龙腾建筑工程有限公司

符合开户条件, 准予

قانونىي ۋەكىلى (ئورۇن مەسئۇلى) ئېچىشنى تەستىقلىدۇق.
شەرتىگە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن كاسسىيە جامائەت پۇل ھېسابى ئاچقان بانكا
گە ئېچىش ئىجازەتنامىسى ئېچىشنى تەستىقلىدۇق.
شەرتىگە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن كاسسىيە جامائەت پۇل ھېسابى ئاچقان بانكا

قانونىي ۋەكىلى (ئورۇن مەسئۇلى)

ھېساب ئاچقان بانكا



法定代表人 (单位负责人) 杨玲悦

开户银行 中国农业银行伽师县支行营业部

ھېساب نومۇرى
账号 30522101040013505

كىشىگە تارقىتىلغۇچى ئورگان (تامغا)
发证机关 (盖章)
2018 - يىلى 10 ئاينىڭ 10 - كۈنى
2018年10月10日
(1)

第三方实地勘察勘验表

项目施工实地勘察表	详情
项目基本信息	打地坪、安装门诊石、余方弃置、种植土回填
项目名称	伽师县开发区人民医院硬化
项目编号	
勘察日期	2024.11.22
勘察人员	杨政昆
项目地点信息	伽师县人民医院院区
项目地址	伽师县开发区人民医院
院方人员确认签字	勘察现场前联系后勤科 张玉龙 15599855189 勘验完毕后确认签字   2024.11.22
现场条件	— 符合
项目具体情况	打地坪1500平米, 安装门诊石40米, 余方弃置600立方, 回填种植土1300立方
其他情况	无
现场特殊情况说明	现已进入冬季, 建议2025年3月施工
勘察结论	合理
是否满足施工条件	综合以上勘察内容, 判断现场是否满足施工条件 满足
建议与措施	针对勘察中发现的问题, 提出相应的建议和措施, 为项目施工提供参考 规划合理



