

巴楚县英吾斯塘乡（6）
村农村综合改革项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	房屋拆除		
1.2	围墙外墙面粉刷		
1.3	室内装饰装修		
1.4	舞台		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		房屋拆除						
1	011603001001	木构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:土坯木结构 [工作内容] 1. 机械配合人工拆除	m2	400			
2	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除房屋废料 2. 运距:5Km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	120			
		分部小计						
		围墙外墙面粉刷						
1	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰	m2	446.6			
2	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	585.6			
3	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:2.5m 3. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设	m2	212.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 拆除脚手架后材料的堆放					
		分部小计						
		室内装饰装修						
1	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:室内地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m3	19.84			
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除地坪废料 2. 运距:5Km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	19.84			
3	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.84			
4	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	398.4			
5	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:天棚墙面	m2	1086			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	875			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:天棚 [工作内容]	m2	211			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料					
8	X011701012001	装饰装修脚手架	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	875			
9	011207001001	隔断	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	25.55			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	51.1			
11	011501019001	书架	[项目特征] 1. 规格:7.3*0.3*2.44m 2. 材料种类、规格:生态板 [工作内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	7.3			
12	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:会议室套装门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011501020001	吧台	[项目特征] 1. 台柜规格:9.6*0.6*0.8m L型 2. 材料种类、规格:生态板 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	9.6			
14	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:防水板 3. 面层材料品种、规格、颜色:钛合金踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	260			
15	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:2.4*2.1m	樘	1			
16	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:2.4*2.1m [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
17	01B001	会议室桌椅	[项目特征] 1. 长5米，宽2米会议桌1张；16把平头椅；不锈钢三座条形等候椅2个	批	1			
18	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:国旗台地砖	m2	17			
19	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层	m2	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材料运输					
20	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600中国红旗台砖 [工作内容] 1. 抹结合层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	17			
		分部小计						
		舞台						
1	010101001001	平整场地	[工作内容] 1. 场地找平	m2	108			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	16.7			
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	11.71			
4	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:5Km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4.99			
5	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.99			
6	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型:带形基础 [工作内容]	m2	64.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
7	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.126			
8	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.031			
9	011003001001	隔离层	[项目特征] 1. 隔离层部位:基础与土壤接触面 2. 隔离层材料品种:冷底子油 [工作内容] 1. 基层清理、刷油 2. 煮沥青 3. 隔离层铺设	m2	64.48			
10	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm标准砖 2. 墙体类型:舞台挡墙及背景墙 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	11.62			
11	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰	m2	105.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	105.25			
13	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:500mm戈壁土 [工作内容] 1. 拌和、铺设 2. 找平、夯实(碾压) 3. 材料运输	m3	20			
14	010201001002	换填垫层-台阶	[项目特征] 1. 材料种类及配比:200mm戈壁土 [工作内容] 1. 拌和、铺设 2. 找平、夯实(碾压) 3. 材料运输	m3	0.84			
15	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4			
16	011702001002	基础	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.6			
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 面层做法要求:提浆压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 材料运输	m2	40			
1	010507004001	台	[项目特征]	m	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		阶	1. 踏步高、宽:150mm, 350mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	2				
19	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 台阶踏步宽:350mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.2			
20	011701002002	外脚手架-背景墙	[项目特征] 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:2.5m 3. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	32.8			
21	010605001001	舞台搭建彩钢板棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:立柱及屋面钢架 2. 钢板厚度:彩钢板屋面 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	78.1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县英吾斯塘乡（6）村农村综合改革项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13