

巴楚县色力布亚镇大门
维修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县色力布亚镇大门维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县色力布亚镇大门维修改造
工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20.16			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	16.96			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土(含原有废弃物) 2. 运距:10km	m3	40			
4	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:墙 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:900*2100	个	1			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.2			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤14mm	t	0.234			
7	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸:M3271 2. 门框或扇外围尺寸:3200*7100 3. 门框、扇材质:外框8*4方管,中间6*4方管间距150焊接,刷调和漆两遍 4. 配套五金	樘	1			
8	010805002001	旋转门	1. 门代号及洞口尺寸:M2014 2. 门框或扇外围尺寸:2000*1400*H1500(mm) 3. 门框、扇材质:不锈钢 4. 启动装置的品种、规格:机械轴承旋转	樘	1			
9	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:1000*1000 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 镀锌方管骨架:	m2	90.16			
1	010603002001	空腹钢	1. 柱类型:镀锌方钢管	t	2.073			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县色力布亚镇大门维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		柱	2. 钢材品种、规格:200*200*3.5 3. 现场制作					
11	010604001001	钢梁	1. 梁类型:型钢梁(镀锌) 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 安装高度:5.0m内 4. 现场制作	t	3.6			
12	010606002001	钢檩条	1. 梁类型:屋面檩条(镀锌) 2. 钢材品种、规格:Q235B (40*60*1.5) 3. 安装高度:5.0m内 4. 现场制作	t	3.52			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:4.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:10mm纤维板 4. 面层材料品种、规格:1.5mm铝塑板面层 5. 嵌缝材料种类:专用密封胶	m2	277.6			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:专用配件安装	m2	264.5			
15	020603003001	屋脊	1. 屋脊类型:树脂瓦正/斜屋脊 2. 高度:5.1m	m	33			
16	020603009001	翘角头	1. 类型:树脂翘角	座	4			
17	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:檐口滴水 2. 瓦件规格尺寸:树脂	m	40			
18	010401004001	多孔砖墙（花池高600mm）	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	3.11			
19	011201001001	墙面一般抹灰（花池高600mm）	1. 墙体类型:花池外墙及顶面	m2	18.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县色力布亚镇大门维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆					
20	011204003001	块料墙面（花池高600mm）	1. 墙体类型:花池外墙及顶面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖200*400 4. 缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆	m2	18.14			
21	010904001001	楼（地）面卷材防水（花池底板）	1. 卷材品种、规格、厚度:高分之防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 反边高度:600mm	m2	17.61			
22	050101009001	种植土回（换）填（花池底板）	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:15km 3. 回填厚度:0.6m	m3	3.21			
23	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:成品防盗门，重量不低于60kg，	樘	1			
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3. 高度:1.6M	m	8			
25	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:红丹除锈漆一遍酚醛调合漆两遍	m2	125			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷两遍涂料	m2	175			
27	020508011001	铁艺挂件	1. 构件尺寸:500mm*300mm 2. 参数:铁艺中国结	只	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县色力布亚镇大门维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

复核人（造价工程师）：

表-13