

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 巴楚县琼库恰克中心卫生院林带瓷砖维修改造

投标总价（小写）： 39804.93

（大写）： 叁万玖仟捌佰零肆元玖角叁分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库恰克中心卫生院林带
瓷砖维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：花池踢除旧砖砂浆层	m2	138	4.82	665.16		
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙（林档） 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	138	40.31	5562.78		
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：先挂后灌浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷锦砖300*600 4. 缝宽、嵌缝材料种类：嵌缝砂浆	m2	90	143.86	12947.4		
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：花池破损修补 2. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DMM10	m3	3.52	602.2	2119.74		
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm	m2	40	18.28	731.2		
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：180mm 2. 混凝土强度等级：C25	m2	40	106.04	4241.6		
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾（挖掘机装车） 2. 运距：25km	m3	21.7	52.69	1143.37		
8	060104002001	清挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：人工清理下水道195米，清理阴井8座（水冲洗，消毒两遍）	m3	145.18	49.38	7168.99		
		分部小计						34580.24	
		措施项目							
		分部小计						0	
		本页小计						34580.24	
		合计						34580.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库恰克中心卫生院林带瓷砖维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			680.76			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	456.01			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	224.75			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	11.4			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	13.03			
10	X011707010001	检验试验费			17.91			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	17.91			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库恰克中心卫生院林带瓷砖维修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	43.97			
合 计						767.07		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

