巴楚县琼库尔恰克乡一 小、二小零星维修工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写)： _____ 99278.42 _____

(大写)： _____ 玖万玖仟贰佰柒拾捌元肆角贰分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小零星维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	99278.42		1123.11	1931.84
合计		99278.42		1123.11	1931.84

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	87883.77	
1.1	变压器围墙	3962.18	
1.2	围墙瓷砖维修	9032.1	
1.3	封窗户洞	1114.05	
1.4	教学楼外墙涂料修补	3826.5	
1.5	操场戈壁土回填	3617.9	
1.6	路沿石	4413.6	
1.7	外墙保温板修补	4944.8	
1.8	外墙涂料粉刷	3837.4	
1.9	路沿石	5267.9	
1.10	取土	10869.12	
1.11	戈壁土回填	24066.9	
1.12	围墙抹灰	2429.4	
1.13	围墙外墙涂料铲除	10501.92	
二	措施项目费	1265.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1265.51	
2.21	其中：安全文明施工费	1123.11	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	1931.84	—
五	税前工程造价	91081.12	
六	税金	8197.3	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+六	99,278.42	
-------------------	-----------	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		变压器围墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	5.76	25.79	148.55		
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.84	10.32	39.63		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1.92	14.01	26.9		
4	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.92	397.99	764.14		
5	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1	582.96	582.96		
6	01B001	变压器围栏	[项目特征] 1. 铁皮围栏	m	16	150	2400		
		分部小计					3962.18		
		围墙瓷砖维修							
1	011204003001	块料墙面	[项目特征]	m2	70	129.03	9032.1		
本页小计								12994.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 墙体类型:原有脱落、受损处瓷砖重新铺贴150*300, 包工包料 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装					
		分部小计					9032.1	
		封窗户洞						
1	01B002	封窗户洞	[项目特征] 1. 轻钢龙骨架 石膏板封面, 包工包料	m2	15	74.27	1114.05	
		分部小计					1114.05	
		教学楼外墙涂料修补						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:外墙耐高温防腐乳胶漆, 包工包料 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	150	25.51	3826.5	
		分部小计					3826.5	
		操场戈壁土回填						
1	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土地面戈壁土回填10cm [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	46	78.65	3617.9	
		分部小计					3617.9	
		路沿石						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:C30混凝土浇筑6cm厚基层、混	m	60	73.56	4413.6	
本页小计							12972.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			泥土路沿石，包工包料 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌						
		分部小计					4413.6		
		外墙保温板修补							
1	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:EPS高密度模塑雕刻聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 保温板安装 3. 粘贴面层	m ²	140	35.32	4944.8		
		分部小计					4944.8		
		外墙涂料粉刷							
1	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:外墙涂料 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	140	27.41	3837.4		
		分部小计					3837.4		
		路沿石							
1	040204004002	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:C30混凝土浇筑6cm厚基层、混凝土路沿石，包工包料 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	110	47.89	5267.9		
		分部小计					5267.9		
		取土							
1	010101002001	挖一般土	[项目特征]	m	306	4.3	1315.8		
本页小计								15365.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小
零星维修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		方	1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖	3				
2	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 运距：15km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	306	31.22	9553.32	
		分部小计					10869.12	
		戈壁土回填						
1	010404001002	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：戈壁土回填30cm [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	306	78.65	24066.9	
		分部小计					24066.9	
		围墙抹灰						
1	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：砖围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	60	40.49	2429.4	
		分部小计					2429.4	
		围墙外墙涂料铲除						
1	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：围墙外墙涂料铲除	m2	312	3.11	970.32	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：外墙涂料 2. 涂料品种、喷刷遍数：石膏两遍腻子两遍外墙耐高温防腐乳胶漆刷涂三遍，包工包料 [工作内容] 1. 基层清理	m2	312	30.55	9531.6	
本页小计							46551.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小零星维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			1123.11			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	752.32			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	370.79			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	18.81			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	21.49			
10	X011707010001	检验试验费			29.56			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	29.56			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县琼库尔恰克乡一小、二小零星维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	72.54			
合 计						1265.51		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。