

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

投标总价（小写）： 57775.68

（大写）： 伍万柒仟柒佰柒拾伍元陆角捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
合计		57775.68			

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃12mm	m2	87			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板300*300	m2	23			
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间 2. 安装方式：先挂后灌浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：60cm*30cm陶瓷墙砖	m2	51.4			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：2200*1400 2. 门框或扇外围尺寸：五金齐全（配闭门器） 3. 门框、扇材质：钢制防火门	樘	1			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：拆除金属门 2. 门窗洞口尺寸：1200*2400	m2	2.88			
6	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：1200*2400 2. 门框或扇外围尺寸：五金齐全 3. 门框、扇材质：防盗门	樘	1			
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度：拆除金属门 2. 门窗洞口尺寸：1200*2400	m2	2.75			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1600*1800 2. 框、扇材质：塑钢 3. 玻璃品种、厚度：单框双玻	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031004004001	洗涤盆	1. 材质:304不锈钢4连洗菜池 2. 规格、类型:长*宽*高: 170cm*90cm*60cm 3. 组装形式:成品	组	3			
2	031004004002	洗涤盆	1. 材质:304不锈钢单连洗手池 2. 规格、类型:长*宽*高: 90cm*60cm*60cm 3. 组装形式:成品	组	1			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:(PP-R) (1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) 4. 连接形式:电熔连接	m	10			
4	040502003001	塑料管管件	1. 种类:PPR塑料弯头 2. 材质及规格:DN20 3. 连接方式:丝接	个	17			
5	040502003002	塑料管管件	1. 种类:PPR塑料接头 2. 材质及规格:DN20 3. 连接方式:丝接	个	9			
6	040502003003	塑料管管件	1. 种类:PPR塑料三通 2. 材质及规格:DN20 3. 连接方式:丝接	个	24			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:丝接	个	15			
8	030703005001	塑料阀门	1. 名称:PPR塑料闸阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:电熔连接	个	3			
9	040502003004	塑料管管件	1. 种类:PPR塑料内丝接头 2. 材质及规格:DN20 3. 连接方式:丝接	个	17			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接	m	20			
11	040502003005	塑料管管件	1. 种类:PE管弯头 2. 材质及规格:DN75 3. 连接方式:电熔连接	个	10			
12	040502003006	塑料管管件	1. 种类:PE管接头 2. 材质及规格:DN75	个	10			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴楚县夏马勒乡6村小学食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

