巴楚县新城小学一铸牢
中华民族共同体意识教
育基地 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 248,720.74
(大写): 贰拾肆万捌仟柒佰贰拾元柒角肆分

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
		分部分项												
		拆除												
1	01B001	所有砖隔墙、洗手池拆除	1. 铲除部位名称:所有砖隔墙、洗手池拆除 2. 含建筑垃圾清运, 运距5km	m3	27.6	123.43	3406.67	1683.6		599.2		570.77		
2	01B003	顶面、墙面涂料拆除	1. 铲除部位名称:顶面、墙面涂料拆除 2. 含建筑垃圾清运, 运距5km	m2	652	6.6	4303.2	2738.4		143.44		717.2		
3	01B004	顶面铝方通、铝扣板拆除	1. 铲除部位名称:顶面铝方通、铝扣板拆除(龙骨高40cm) 2. 含建筑垃圾清运, 运距5km	m2	364	30.29	11025.56	4218.76		3163.16		1852.76		
		分部小计					18735.43							
		地面												
本页小计							18735.43	8640.76		3905.8		3140.73		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 湿度：地基含水率应小于3% 2. 表面硬度：电钻凿毛 3. 环氧砂浆补地面4mm，环氧自流平防腐地面底漆、中间层、面漆各一遍 4. 表面平整度：用2米直尺检验，空隙不应大于2MM 5. 其他：详施工图纸综合考虑	m2	364	201.86	73477.04	15379	23569	16642.08		8008		
		分部小计					73477.04							
		吊顶												
本页小计							73477.04	15379	23569	16642.08		8008		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
1	011302001001	山水画软膜灯箱吊顶天棚	1. 水墨纹金属板做法：吊顶形式：吊筋及木龙骨；基层：阻燃板10mm；水墨纹金属板面层：第一边宽57cm*长7m，第二边宽79cm*长7.6m，第三边宽70cm*长7.6m，第四边宽100cm*长7.6m 2. 靠墙跌级石膏板做法：吊顶形式：吊筋及轻钢龙骨；基层：两层石膏板10mm，隐藏式灯槽靠墙一圈，安装LED灯带；面层：30cm宽跌级吊顶（立面高度10cm），3遍腻子2遍乳胶漆 3. 灯箱做法：基层：	m2	49	215.94	10581.06	3120.81	5306.21	69.58	236.67	828.1		
本页小计							10581.06	3120.81	5306.21	69.58	236.67	828.1		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
			一层阻燃板10mm，刷3遍腻子2遍乳胶漆；面层：山水画软膜灯箱7*7m											
2	011302001002	100*100mm黑色铝方通吊顶天棚	1. 靠墙跌级石膏板做法：吊顶形式：吊筋及木龙骨；基层：二层石膏板10mm，隐藏式灯槽靠墙一圈，安装LED灯带；面层：30cm宽跌级吊顶（立面高度10cm），3遍腻子2遍乳胶漆 2. 铝方通做法：吊顶形式：吊筋及木龙骨；基层：结构顶板喷黑色乳胶漆；面层：100*100mm黑色铝方通	m2	84	171.55	14410.2	4065.6	7531.44	89.88		1039.08		
		分部小计					24991.26							
		墙面												
本页小计							14410.2	4065.6	7531.44	89.88		1039.08		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费和利润	风险费用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
1	011207001001	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨中距400mm 2. 基层材料种类、规格：阻燃板10mm，石膏板10mm	m2	100	104.5	10450	2213	6423	98		578		
2	011207001002	立体定制造型装饰墙面	1. 基层材料种类、规格：木龙骨打底，10mm阻燃板基层，10mm石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制灯箱、木格栅、立体定制造型装饰	m2	58	358.75	20807.5	6001.84	10772.92	73.66	1740	1518.44		
3	011201001001	墙面粉刷	1. 其他：详设计图纸 2. 涂料品种、喷刷遍数：室内腻子三遍、乳胶漆两遍，颜色详建设单位要求	m2	70	26.03	1822.1	844.9	514.5			211.4		
本页小计							33079.6	9059.74	17710.42	171.66	1740	2307.84		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
4	010801002001	中式门	1. 复合木质门尺寸：高2.2m*宽1.5m（含门框、门锁、五金） 2. 其他：详设计图纸，颜色详建设单位要求	樘	1	2012.01	2012.01	67.61	1753.32			16.91		
		分部小计					35091.61							
		广告												
1	011207001003	亚克力雕刻造型板	1. 亚克力雕刻造型板 2. 浮雕材料种类：亚克力1mm+PVC雕刻造型2mm 3. 浮雕样式：详设计图纸综合考虑	m2	166	305.2	50663.2		46480			46480		
2	011508002001	mini发光字	1. 漆面磨砂 2. 0.5mm亚克力制作 3. 内置电路 4. 变电器 5. 其他：详设计图纸综合考虑	个	2	507.94	1015.88		932			932		
3	011408001001	高清写真油绒布	1. 高清写真绒画布（裱糊） 2. 其他：详设计图纸综合考虑	m2	58	108.73	6306.34	468.64	5144.02			117.16		
本页小计							59997.43	536.25	54309.34		47412	134.07		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴楚县新城小学—铸牢中华民族共同体意识教育基地 标段：

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）								
						综合单价	合价	其中					管理费 和利润	风险费 用
								人工费	材料费	机械费	主材费			
4	01B002	岩板造型	1. 1.2mm岩板, 50cm高, 含基础 2. 其他: 详设计图纸综合考虑	m	4	305.2	1220.8		1120		1120			
5	01B006	定制展示柜	1. 定制展示柜长5.8m*高3.6m*厚22cm (含灯带等) 2. 其他: 详设计图纸综合考虑	m2	20.88	1417	29586.96		27144		27144			
6	080703004001	智慧屏	1. 智慧屏55寸 (挂墙安装支架) 2. 其他: 详设计图纸综合考虑	套	1	3813.54	3813.54	325	2830.44	198	2800	104		
		分部小计					92606.72							
		电气												
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: 射灯	套	20	58.9	1178	185	812.8		707	59.2		
2	01B005	射灯轨道	1. 名称: 射灯轨道 2. 安装形式: 吊杆安装	m	32.1	47.42	1522.18	738.3	385.2		385.2	184.57		
3	030411001001	配管	1. 规格: PC20	m	50	10.79	539.5	315	39		34.5	101		
4	030411004001	配线	1. 型号: BV2.5	m	150	3.86	579	151.5	312		291	48		
		分部小计					3818.68							
		分部小计					248720.74							
		措施项目												
本页小计							38439.98	1714.8	32643.44	198	32481.7	496.77		

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。