

巴楚县新城小学悦书屋
改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1、多层结构抗变形，适合地暖环境 2、比实木地板便宜30%-50% 3、表层实木质感接近纯实木 4、用胶量少于强化复合地板（优质产品甲醛释放量≤0.05mg/m³，ENF级）	m2	152			
2	041001001001	拆除地坪	[项目特征] 1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:12cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	170			
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除后的地坪，装车，外运 2. 运距:5KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20.4			
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:戈壁土 20cm 3. 厚度:12cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 路面养护	m2	170			
5	011207001001	地台（不锈钢焊接，铺阻燃板）	1、总高度为1400mm 2、每一台落差350 3、304或316不锈钢 4、不锈钢板厚度通常为1.5mm至3mm 5、焊缝需打磨光滑，避免毛刺或尖锐边缘 6、阻燃板厚度通常为	m2	81.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12mm至18mm 7、符合环保标准，甲 醛释放量≤0.1mg/L					
6	011105006001	金属踢脚线	1、防潮、防火、抗变形 2、金属质感强，适配现代简约 3、标记踢脚线位置，弹水平线 4、电钻打孔（孔距30-40cm），塞入膨胀管	m	67			
7	011501019001	书架	1、内嵌灯带 2、无化学胶黏剂，甲 醛释放量低 3、定制造型	m2	85			
8	01B001	地台卡座定制（四级台阶）	1.地台卡座定制（四级台阶）： 2.采用木骨架 3.皮质包裹 4.高密度海绵填充 5.高度800mm到200mm之间 6.具体尺寸又设计图定	个	34			
9	011407002001	顶部防火、防霉涂料喷涂（3遍）	1、水性涂料：环保无毒，适用于室内 2、防火等级：符合国家标准GB 12441，达到A级（不燃）或B1级（难燃） 3、耐火时间：通常为30分钟至120分钟，具体根据涂层厚度和施工工艺确定 4、符合国家标准GB/T 21866，达到0级或1级（最高防霉等级） 5、方通和灯带槽材质需达到A级或B1级防火标准	m2	152			
10	01B002	二级边吊	1.吊丝 2、卡箍 3、龙骨 4、石膏板造型 5、灯带开槽	m	69.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：巴楚县新城小学悦书屋改造 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011302002001	方通吊顶	1、方通材质：铝合金、不锈钢或镀锌钢板，表面可做喷涂、阳极氧化等处理 2、灯带槽材质：铝合金或PVC，与方通配套使用 3、通常为80mm至150mm，具体根据设计效果和照明需求确定 4、铝合金天棚龙骨	m2	82			
12	011207001002	阻燃板隔墙	1、密度：800-1200kg/m³，具体取决于材质。 2、抗弯强度：≥ 10 MPa。 3、导热系数：0.15-0.25 W/(m·K)，具有良好的保温性能。 4、隔音性能：30-50dB，具体取决于厚度和填充材料 5、环保等级：符合 E1 级 或 E0级 环保标准，无甲醛释放 6、耐水性：部分阻燃板具有防潮性能，适用于潮湿环境 7、龙骨框架：通常搭配轻钢龙骨或木龙骨安装 8、拼接方式：板材之间采用 嵌缝石膏 或 防火胶 进行密封 9、固定方式：使用自攻螺钉将板材固定在龙骨上	m2	66			
13	060104012001	异形基层造型/灯带开槽	1、石膏板基层：厚度为 9.5mm 2、使用自攻螺钉或气钉固定基层材料 3、石膏板基层需配合	m2	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			嵌缝石膏和接缝带处理 接缝 4、IP20：适用于室内干燥环境 5、根据设计图纸制作基层造型，确保平整度和稳定性 6、长64米，高约1.6					
14	011406003001	异形造型粉刷墙面-刮腻子/粉刷	1、3-2遍，进一步平整墙面 2、每遍腻子厚度：1-2mm 3、总厚度：2-5mm（根据墙面平整度调整） 4、每遍腻子干燥时间：4-6小时（常温下） 5、平整度：墙面平整度误差≤ 2mm/2m 6、附着力：腻子与墙面附着力≥ 0.5MPa。 7、耐水性：耐水腻子浸泡 48小时 无脱落、无起泡。 8、环保性：符合 GB 18582-2020 标准，VOC含量≤ 80g/L	m2	280			
15	010804007001	新中式门（门头）	新中式门头： 1、实木复合烤漆门 2、2000*2300mm 3、轻钢龙骨骨架+阻燃夹芯板/铝塑板 4、中密度板平衡层 5、实木树皮贴面 6、双面烤漆（8次喷涂+高温烘烤） 7、漆膜厚度均匀，光泽度好，抗污性强漆膜厚度均匀，光泽度好，抗污性强 8、确认背面防水边工艺（1mm宽处理），防止潮气侵入基材 9、大理石台阶 10、基层混凝土浇筑	樘	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电路改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		电路改造						
1	030411004001	配线（BV-2.5mm ² ）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	50			
2	030411004002	配线（BV-4mm ² ）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	100			
3	030411004003	配线（BV-6mm ² ）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	150			
4	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
5	030404019001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:63A漏电保护开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3			
6	030404034001	照明开关	[项目特征]	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:照明开关 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
7	030404035001	五孔插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:20A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
8	030404035002	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
9	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	300			
10	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	25			
11	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED圆球吸顶灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	20			
12	080705001001	系统调试	[项目特征] 1. 类别:送配电系统调试 [工作内容] 1. 调试、测试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴楚县新城小学悦书屋改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

