投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　巴楚县第四小学新建挡土墙项目

投标总价（小写）：　35039.59

（大写）：　叁万伍仟零叁拾玖元伍角玖分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：巴楚县第四小学新建挡土墙项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程	35039.59		488.63	1080.49
合计		35039.59		488.63	1080.49

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	21643.84		436.84	751.42
2	给排水工程	13395.75		51.79	329.07
合计		35039.59		488.63	1080.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	13501.37	
二	措施项目费	5603.94	
2.1	单价措施项目费	5111.7	
2.2	总价措施项目费	492.24	
2.21	其中：安全文明施工费	436.84	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	751.42	—
五	税前工程造价	19856.73	
六	税金	1787.11	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		21,643.84	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	69	4.3	296.7	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:种植土换填 2.换填深度50cm	m3	69.88	39.51	2760.96	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:20KM	m3	69	44.09	3042.21	
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土（管道土方）	m3	174.61	10.59	1849.12	
5	010103001002	回填方	1.密实度要求:原土夯填	m3	157.03	13.17	2068.09	
6	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.44	412.83	3484.29	
		分部小计					13501.37	
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5111.7	5111.7	
		分部小计					5111.7	
本页小计							18613.07	
合计							18613.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			436.84			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	292.62			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	144.22			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	7.32			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	8.36			
10	X011707010001	检验试验费			11.5			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	11.5			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	28.22			
合　　计					492.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	751.42		751.42
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	653.18		653.18
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10450.84	4.31	450.43
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10450.84	0.38	39.71
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10450.84	1.37	143.18
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10450.84	0.19	19.86
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	10450.84	0.94	98.24
2	税金	税前工程造价	19856.73	9	1787.11
合计					2538.53

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	11881.8	
二	措施项目费	78.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	78.81	
2.21	其中：安全文明施工费	51.79	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	329.07	—
五	税前工程造价	12289.68	
六	税金	1106.07	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		13,395.75	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:林带给水 3.材质、规格:PE100 4.连接形式:热熔连接	m	200	43.61	8722	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:林带给水 3.材质、规格:DN75PE 4.连接形式:热熔连接	m	8.4	27.45	230.58	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:丝接	个	14	209.23	2929.22	
		分部小计					11881.8	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							11881.8	
合计							11881.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			51.79			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	51.79			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	2.25			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	8.69			
10	X031302010001	检验试验费			5.79			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	5.79			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	10.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：巴楚县第四小学新建挡土墙项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	329.07		329.07
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	295.29		295.29
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3216.67	7.13	229.35
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3216.67	0.28	9.01
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3216.67	1.58	50.82
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3216.67	0.19	6.11
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3216.67	1.05	33.78
2	税金	税前工程造价	12289.68	9	1106.07
合计					1435.14

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13