巴楚县第三小学资源教 室装修项目 工程

招标控制价

招标控制价	(小写):		49925	
	(大写):		肆万玖仟玖佰贰拾	伍元整
招标人:			造价咨询人:	
JH 10 /C	(单位盖章)		<u>—</u>	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人: _	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人: _	(签字或盖章)
编 制 人: _	(造价人员签字盖专	· 用章)	复核人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日		复核时间:	年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 巴楚县第三小学资源教室装修 项目

序号	单项工程名称	金额 (元)		其中: (元)	
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	巴楚县第三小学资源教室装修项目	49925		590. 22	1335.5
				+	
				+	
	1				
	+	+		+	
	合计	49925		590. 22	1335.

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

序号	单位工程 复数	金额(元)		其中: (元)	
分号	单位工程名称	玉	暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	40605.48		521. 1	896. 35
2	电气设备安装工程	9319. 52		69. 12	439. 19
	合计	49925		590. 22	1335. 5

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项 目

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
_	分部分项工程费	35769. 21	
=	措施项目费	587. 17	
2. 1	单价措施项目费		
2. 2	总价措施项目费	587. 17	
2. 21	其中: 安全文明施工费	521. 1	
三	其他项目费		_
3. 1	暂列金额		_
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		_
3. 4	总承包服务费		_
四	规费	896. 35	_
五.	税前工程造价	37252. 73	
六	税金	3352. 75	_
	招标控制价合计=一+二+三+四+六	40, 605. 48	

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	사소소선	A /A	其中
				,		综合单价	合价	暂估价
		分部分项						
1	01B001	黑板拆除	1. 拆除尺寸: 3. 0*1. 2	m2	3. 6	18. 77	67. 57	
2	011602001001	地台拆除	1. 构件名称:地台拆除 2. 拆除构件的厚度或规格 尺寸:0. 18*4. 0*1. 2	m3	0.86	268. 3	230. 74	
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除后的 垃圾清运 2. 运距: 35KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置 点	m3	1. 15	106. 43	122. 39	
4	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:6 00*600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	62	75. 4	4674.8	
5	040203009001	弹性面层	[项目特征] 1. 材料品种: 5抹面、聚氨 酯预聚体塑胶 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	62	134. 61	8345. 82	
6	011207001001	墙面基层板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:1 2mm防火防潮板打底 [工作内容] 1. 钉隔离层 2. 基层铺钉	m2	83	51. 02	4234. 66	
7	01B002	软包墙裙	[项目特征] 1.阻燃底板、阻燃面皮、 30mm海绵	m2	83	168. 4	13977. 2	
8	01B003	墙裙收口线	[项目特征] 1. 竹木纤维收口线条	m	32	35	1120	
9	011105006001	铝合金踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴	m2	3. 84	59. 01	226. 6	
			本页小计				32999. 78	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项 目

第 2 页 共 2 页

							金额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其中
				<u> 197.</u>		综合单价	合价	暂估价
10	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 人 工铲除及清运	m2	85	4. 82	409. 7	
11	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数: 两遍石膏两遍腻子两遍立 邦乳胶漆刷涂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻、喷涂料	m2	85	22. 44	1907. 4	
12	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:铲除后的 涂料 2.运距:35KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置 点	m3	4. 25	106. 43	452. 33	
		分部小计	•				35769. 21	
		措施项目						
		分部小计					0	
	本页小计						2769. 43	
	合计					35769. 21		
			H *1				33,00.21	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			521.1			
2	011707001002	其中:环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	349. 06			
3	011707001003	其中: 临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	172. 04			
4	011707001004	其中:智慧工地基础配 置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发 生计取, 不发生不 计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不计编招时程况市费 发取制标依实,场用 生,施文据际结编清 不在工件工情合制单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费	0. 07	8. 73			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	9. 97			
10	X011707010001	检验试验费			13.71			
11	X011707010002	其中: 自检试验费		0				
12	X011707010003	其中: 检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	13. 71			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程 实际情

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
								况关取拔工计详费 - 拔工】,规(地增算见设【地增功,规(地增算见设【地增功相计海施费程取】海施费界)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费	0. 27	33. 66			
4户生11 (24		合 计			587. 17		()生 (人 工 和)	

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	896. 35		896.35
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费	779. 16		779. 16
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	12466. 53	4. 31	537. 31
1. 12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	12466. 53	0.38	47. 37
1. 13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	12466. 53	1. 37	170. 79
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	12466. 53	0. 19	23. 69
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	12466. 53	0.94	117. 19
2	税金	税前工程造价	37252.73	9	3352.75
		合计			4249. 1

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项 目

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	8005.64	
=	措施项目费	105. 19	
2. 1	单价措施项目费		
2. 2	总价措施项目费	105. 19	
2. 21	其中: 安全文明施工费	69. 12	
Ξ	其他项目费		_
3. 1	暂列金额		_
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		_
3. 4	总承包服务费		_
四	规费	439. 19	_
五	税前工程造价	8550.02	
六	税金	769. 5	_
	招标控制价合计=一+二+三+四+六	9, 319. 52	

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项 目

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中
				·		(新音事例 	石 切	暂估价
		分部分项						
1	030411004001	配线 (BV-4mm2	[项目特征] 1. 名称·管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装)	m	100	3. 95	395	
2	030411004002	配线 (BV-2.5mm 2)	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装)	m	300	3. 41	1023	
3	030411002001	线槽	[项目特征] 1. 名称·塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:3cm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	200	22. 98	4596	
4	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	150	9. 1	1365	
5	030412001001	600*600平板灯	[项目特征] 1. 名称:600*600平板灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 本体安装	套	6	71. 31	427. 86	
6	030412001002	300*600平板灯	[项目特征] 1. 名称: 300*600平板灯 2. 规格: 300*600	套	3	66. 26	198. 78	
	<u> </u>		本页小计				8005.64	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第 2 页 共 2 页

							金额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量			其中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价
			[工作内容] 1. 本体安装					
		分部小计					8005. 64	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计								
			合计				8005.64	

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			69. 12			
2	031302001002	其中:环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中: 临时设施费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	1. 61	69. 12			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发 生计取, 不发生不 计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不在工件工情合制单。 不在工件工情合制单。
7	031302006001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	0.07	3.01			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结实,规(地增算见设【地增功工情相计海施费程取】海施费界工情相计海施费程取】海施费界程况关取拔工计详费一拔工】面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清 理费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	0. 27	11.59			
10	X031302010001	检验试验费			7. 73			
11	X031302010002	其中: 自检试验费		0				
12	X031302010003	其中: 检验试验配合费	分部分项人工费+单价 措施项目人工费	0.18	7. 73			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	13. 74			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
			措施项目人工费					
		<u> </u>			105. 19			
р и					100.19			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 巴楚县第三小学资源教室装修项目

第1页共1页

1 規費 社会保险费	额(元)
1. 11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293. 15 7. 13 1. 12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 4293. 15 0. 28 1. 13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 4293. 15 1. 58 1. 14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 4293. 15 0. 19 1. 2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工 4293. 15 1. 05	439. 19
1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 费+单价措施项目人工 费+单价措施项目人工 费+单价措施项目人工 费+单价措施项目人工 费+单价措施项目人工 数	394. 11
1. 13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293. 15 1. 58 1. 14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293. 15 0. 19 1. 2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293. 15 1. 05	306. 1
1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293.15 0.19 1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 4293.15 1.05	12. 02
1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工 4293.15 1.05	67. 83
	8. 16
2 税金 税前工程造价 8550.02 9	45. 08
	769. 5
合计	1208. 69