

喀什第六中学改造建设  
图书馆项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 1 页



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：喀什第六中学改造建设图书馆  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	消防工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除电梯间对面、大厅阅览区中间隔墙	m3	16.24			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除椭圆形造型区域原吊顶	m2	55.5			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有FM1221甲、M1821、MLC2627	m2	13.32			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原天棚面乳胶漆	m2	850			
5	01B003	拆除原有手动开启装置	1. 拆除原有手动开启装置	个	26			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	74.7			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶龙骨U38-50系列龙骨，吊筋采用8毫米镀锌丝杆，封板用泰山纸面9.5mm厚石膏板，坡口原子灰嵌固定、钉帽涂防锈漆，纸带或纱布封缝 2. 备注：隔墙拆除后吊顶区域、椭圆造型区域	m2	560.6			
8	011302001002	吊顶天棚（跌级吊顶）	跌级吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板 4. 立邦或多乐士工程漆系列，滚涂底漆一遍，面漆两遍，阴阳角无歪斜，缺楞，掉角和裂缝等缺陷，表面平整，洁净，颜色一致，	m2	100			
9	011302001003	铝方通吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：100*100木纹转印吊顶 4. 两遍黑色乳胶漆	m2	65			
1	011407002001	天棚喷刷涂	1. 立邦或多乐士工程漆	m	850			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		料	系列，滚涂底漆一遍，面漆两遍，阴阳角无歪斜，缺楞，掉角和裂缝等缺陷，表面平整，洁净，颜色一致	2				
11	011302005001	软膜天花	1. 框体采用6063铝型材（湖北亨威）、45度切角拼接，整体厚度80mm，型材为磨砂铝原色，表面阳极氧化处理；标准五金件连接组装，不得采用焊接工艺破坏表面层；80mm厚卡布灯箱画面使用3P珍珠布高清图UV1440dpi喷绘，灯布尺寸需与箱体尺寸严格吻合；内部光源系统使用瑞普森6500K色温防水LED灯条配套诚联电源，在使用白色布面的情况下亮度需大于3000lux，均匀度需大于90%；灯箱背板使用高密度5mm白色PVC板（广州新港），灯条采用卡件固定在PVC底板上；灯箱电源线预留在箱体的中上部，长度不少于1M，电源安装在灯箱内部；灯箱安装件统一固定在型材箱体背面，不得外露。 2. 包含软膜天花所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3. 满足甲方使用要求	m2	16			
12	011615001001	开孔（打洞）	1. 天棚灯具开孔	个	152			
13	011207001001	木饰面	1. 木纹竹木纤维饰面板背部胶粘安装，金属收边条收口 2. 宽度200-600mm，长度4000mm，厚度8-12mm（定制） 3. 包含木饰面所需的人工、材料、机械、安装	m2	187.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等所有费用 4. 满足甲方使用要求					
14	01B001	木纹格栅	1. 铝制木格栅卡扣式安装，胶粘辅助加固 2. 包含木纹格栅所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3. 满足甲方使用要求	m2	8.6			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 立邦或多乐士工程漆系列，滚涂底漆一遍，面漆两遍，阴阳角无歪斜，缺楞，掉角和裂缝等缺陷，表面平整，洁净，颜色一致，	m2	394.6			
16	011208001001	阻燃板包柱	1. 阻燃板包柱 2. 包含阻燃板包柱所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3. 满足甲方使用要求	m2	26.74			
17	011304001001	灯带	1. 柱子内嵌线性灯条	m	24			
18	011407001002	墙面喷刷涂料（电梯井区域）	1. 立邦或多乐士工程漆系列，滚涂底漆一遍，绿色乳胶漆两遍，阴阳角无歪斜，缺楞，掉角和裂缝等缺陷，表面平整，洁净，颜色一致	m2	30.81			
19	011207001002	校训文化墙	1. 书库墙面\电梯间墙面\标识等 2. 国标2cm pvc+国标3mm亚克力uv雕刻安装，胶粘工艺 3. 包含校训文化墙所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 4. 满足甲方使用要求	m2	55			
20	011408002001	墙布	1. 绿色墙布 2. 满足甲方使用要求	m2	70			
21	011508005001	背景墙发光字	1. 定制迷粒发光字 2. 高500mm	个	7			
22	011207001003	岩板背景墙	1. 仿大理石岩板背景墙 2. 岩板专用背胶+环氧ab胶（高强度粘结）或干挂系统（金属龙骨+挂件）、立面图干挂	m2	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			100寸史视文屏 节桌、做法、均采用分钢骨架分格焊接 T420焊条 3. 包含岩板背景墙所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 4. 满足甲方使用要求					
23	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:细木工板刷两遍防火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢	m2	26.8			
24	010810005001	窗帘杆	1. 窗帘杆 2. 包含窗帘杆所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3. 满足甲方使用要求	m	29.7			
25	011210001001	木隔断	1. 电梯间对面位置 2. 定制隔断, 方管焊接, 内藏电源, 欧松板打底, 外贴竹木纤维板, 金属条收边 3. 包含隔断所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 4. 满足甲方使用要求	m2	9.75			
26	01B002	展示格	1. 电梯对面电视旁展示方格区域 2. 木龙骨结构, 基层板打底, 饰面板粘贴安装 3. 包含展示格所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 4. 满足甲方使用要求	m	20.67			
27	011210005001	石膏板隔墙	双面轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨竖603横1500mm 2. 面层材料品种、规格:石膏板, 石膏板接缝处理, 打磨乳胶漆2遍	m2	52.3			
28	011501012001	工作站L形吧台	1. 规格:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7025*3625*800 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 外部板材采人造大理石饰面做工。 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
29	01B004	环形软包座	1. 位置：进门口柱子地下 2. 规格：φ2150、深度500、高度500 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 布艺软包坐垫。 9. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
30	011501006001	书柜	1. 位置：消防楼梯门左 2. 规格：1045*300*3900 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
31	011501006002	书柜	1. 位置：消防楼梯门右 2. 规格：855*300*3900 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	1			
32	011501006003	书柜	1. 位置：入户大厅电梯	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			出口对过 2. 规格:2500*300*3900 3. 基材: 采用E0级环保免漆实木颗粒板材质, 18mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面: 采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面, 贴面严密、平整, 符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边: 采用PVC封边1mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件: 采用优质五金配件, 无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 7. 产品整体翘曲度<1.0mm, 平整度<0.2mm; 外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差, 无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准; 8. 现场制作安装, 且满足甲方使用要求					
33	011501019001	书架	1. 规格:3300*300*3900 2. 基材: 采用E0级环保免漆实木颗粒板材质, 18mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面: 采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面, 贴面严密、平整, 符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边: 采用PVC封边1mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 配件:采用优质五金配件,无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 6. 产品整体翘曲度<1.0mm,平整度<0.2mm;外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差,无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准; 7. 现场制作安装,且满足甲方使用要求					
34	01B005	圆型卡座区	1. 规格:3600*1810*3900 2. 基材:采用E0级环保免漆实木颗粒板材质,18mm厚,符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面:采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面,贴面严密、平整,符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边:采用PVC封边1mm厚,符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件:采用优质五金配件,无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 6. 产品整体翘曲度<1.0mm,平整度<0.2mm;外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差,无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L,符合GB/T 3324-2017《木家具通	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			用技术条件》和GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
35	01B006	圆型卡座区阅读桌	1. 规格:长1220*宽500 2. 基材: 采用E0级环保免漆实木颗粒板材质, 18mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面: 采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面, 贴面严密、平整, 符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边: 采用PVC封边1mm厚, 符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件: 采用优质五金配件, 无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 6. 产品整体翘曲度<1.0mm, 平整度<0.2mm; 外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差, 无鼓泡、龟裂、分层、木制件甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准; 7. 金属烤漆工艺桌腿 8. 现场制作安装, 且满足甲方使用要求	个	2			
36	01B007	圆型卡座区圆形坐垫	1. 定制 2. 饰面: 采用国标麻绒面料, 内衬高级海绵, 甲醛释放量≤0.025mg/m <sup>2</sup> h; 3. 框架: 采用樟子松实木内框架。	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011501006004	贴墙书柜	1. 位置：圆型卡座区左侧 2. 规格：2850*300*3900 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	1			
38	011501006005	弧形新品展示书柜	1. 规格：φ2000 高500、φ1300 高400、φ1200 高400 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
39	01B008	树形书柜含地下软包卡座	1. 规格：φ 3540、中间书架 φ 1200、地下软包卡座 φ 2150、深度500、高度3900 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 布艺软包坐垫。 8. 顶部采用软膜天花造型 9. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
40	01B009	弧形阅读沙发	1. 位置：树形书架下外 2. 规格：长3870*高420 深度755 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			质量检验评定标准： 8. 布艺软包坐垫 9. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
41	01B010	三角软包卡座	1. 位置：树形书架下 2. 规格：定制 3. 饰面：采用国标麻绒面料，内衬高级海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m <sup>2</sup> ·h； 4. 框架：采用樟子松实木内框架。 5. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	2			
42	011501006006	书柜	1. 名称：设备区单面书柜 2. 规格：1000*450*2400 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
43	011501006007	书柜	1. 位置：原U型门两侧 2. 规格：3300*450*3900 3. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 6. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 7. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 8. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	2			
44	011501019002	双面书架	1. 规格：2000*450*1200高 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
45	01B011	柱子区域全包定制书架A	1. 规格：16850*1400*3900 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
46	01B012	柱子区域全包定制书架B	1. 规格:16000*1400*3900 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	1			
47	011501019003	外景操场区壁龛书	1. 规格：	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		架	19100x600x3450 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求					
48	01B013	外景操场区书架地台	1. 规格：19400x1820x450 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 配件:采用优质五金配件,无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 6. 产品整体翘曲度<1.0mm,平整度<0.2mm;外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差,无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准; 7. 现场制作安装,且满足甲方使用要求					
49	011501019004	拼接区贴墙书架	1. 规格:8700x300x3450 2. 基材:采用E0级环保免漆实木颗粒板材质,18mm厚,符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面:采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面,贴面严密、平整,符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边:采用PVC封边1mm厚,符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件:采用优质五金配件,无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底; 6. 产品整体翘曲度<1.0mm,平整度<0.2mm;外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差,无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7.现场制作安装，且满足甲方使用要求					
50	01B014	书架地台	1. 规格：7480*深度800*高度450 2. 基材：采用E0级环保免漆实木颗粒板材质，18mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 饰面：采用木纹色三聚氰胺浸胶纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 封边：采用PVC封边1mm厚，符合相关的国家质量检验评定标准。 5. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 6. 产品整体翘曲度<1.0mm，平整度<0.2mm；外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层、木制品甲醛释放量≤0.4mg/L，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7. 现场制作安装，且满足甲方使用要求	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	装饰装修脚手架	m2	850			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AW1 2. 型号:Pe=36.0KW, Kx=0.8, Pjs=28.8KW, COSφ=0.9, Ijs=48.6A 3. 规格:宽度不应大于500mm 4. 安装方式:明装, 底边距地1.5米	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 底边距地1.3米	个	4			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 底边距地1.3米	个	17			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔暗装插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 底边距地0.4米	个	37			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15	m	2059.33			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	4317.42			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1870.47			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:220V 10W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:自带电子镇流器/电感镇流器	套	152			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:防眩教室阅读灯 2. 规格:220V 20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 其他: 自带电子镇流器/电感镇流器					
10	030412004003	装饰灯	1. 名称: 艺术吊灯 2. 规格: 220V 10W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他: 自带电子镇流器/电感镇流器	套	3			
11	030412004004	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 直径3540mm 3. 安装形式: 吸顶式	套	1			
12	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411005001	接线箱	1. 名称: 电话、网络楼层接线箱 2. 材质: 铁制 3. 规格: 400*400*120 4. 安装形式: 距地1.5m挂墙暗装	个	1			
2	030411005002	接线箱	1. 名称: 电视楼层接线箱 2. 材质: 铁制 3. 规格: 400*400*120	个	1			
3	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 监控模块 2. 材质: 铁制 3. 规格: 400*400*120 4. 安装形式: 距地1.5m挂墙暗装	台	1			
4	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 类别: RJ11 3. 安装方式: 距地0.3m	个	21			
5	040205020001	监控摄像机	1. 类型: 半球彩色摄像机 2. 规格、型号: 1080P 3. 安装方式: 吸顶安装	台	8			
6	030411003001	桥架	1. 名称: 弱电防火金属桥架 2. 规格: 200*200	m	52.32			
7	030411001002	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	395.69			
8	030411001003	配管	1. 名称: 弱电配管	m	119.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:DN20					
9	031103008001	光缆	1. 6芯光缆	m	395.69			
10	031103009001	电缆	1. 规格、型号:HYA-20 (2*0.5) 2. 敷设方式:FC	m	395.69			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6-4* (2*0.5) 3. 线缆对数:4对	m	119.34			
12	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVS-2*1.5	m	119.34			
		分部小计						
		应急照明						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE1 2. 型号:Pe=6KW, Kx=1, Pjs=6KW, COS φ=0.9, Ijs=10.1A 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5米	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:A型集中电源箱PD1 2. 型号:Pe=0.8KW, Kx=1, Pjs=0.8KW, COS φ=1, Ijs=4A 3. 规格:参考尺寸500*400*150 4. 安装方式:明装, 底边距地1.5米	台	1			
3	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散双头应急灯 2. 型号:A型, IP34, 中型, 常灭 DC36V, 5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	26			
4	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散双头应急灯 2. 型号:A型, IP34, 中型, 常亮 DC36V, 5W 3. 安装形式:距地2.5m壁装	套	8			
5	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散双头应急灯(室外) 2. 型号:A型, IP67, 中	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			型，常亮 DC36V，5W 3. 安装形式：室外距地2.5m壁装					
6	030412004008	装饰灯	1. 名称：集中电源疏散指示标志灯 2. 型号：A型，IP34，中型，常亮 DC36V，<1W 3. 安装形式：距地0.5m壁装	套	7			
7	030412004009	装饰灯	1. 名称：集中电源安全出口标志灯 2. 型号：A型，IP34，中型，常亮 DC36V，<1W 3. 安装形式：门梁上0.2米安装	套	10			
8	030412004010	装饰灯	1. 名称：集中电源楼层显示标志灯 2. 型号：A型，IP34，中型，常亮 DC36V，<1W 3. 安装形式：距地2.5米吊装或壁装	套	3			
9	030412004011	装饰灯	1. 名称：集中电源复合信息标志灯 2. 型号：A型，IP34，中型，常亮 DC36V，<1W 3. 安装形式：距地2.5米吊装或吸顶安装	套	24			
10	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20	m	424.29			
11	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZN-BYJ-3*4	m	306.32			
12	030411004005	配线	1. 名称：通讯线 2. 规格：WDZN-RVS-2*1.5	m	901.25			
13	030411004006	配线	1. 名称：电源线 2. 规格：WDZN-BV-2*2.5	m	901.25			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项  
目

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		火灾自动报警						
1	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 型号:专业公司定 3. 安装方式及高度:壁装, 底边距地1.6m 4. 备注:自带短路隔离器	台	1			
2	030904009001	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 型号:专业公司定 3. 安装方式及高度:壁装, 底边距地1.6m	台	1			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 规格:专业公司定 3. 安装方式及高度:壁装, 底边距地1.5m 4. 备注:带消防电话插孔	个	11			
4	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 规格:专业公司定 3. 安装方式及高度:消火栓箱内安装	个	4			
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:专业公司定 3. 安装方式及高度:壁装, 底边距地2.5m 4. 备注:声压级高于背景噪声15db	个	11			
6	03B001	防火门磁释放器	1. 名称:防火门磁释放器 2. 规格:专业公司定 3. 安装方式及高度:门梁上方0.2m	个	5			
7	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15	m	774.51			
8	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5	m	926.3			
9	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:	m	276.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什第六中学改造建设图书馆项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





