

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

阿瓦提乡畜牧服务中心 工程

招标工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿瓦提乡畜牧服务中心 标段：阿瓦提乡畜牧服务中心 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		土建新建						
1	011506003001	新建彩钢瓦棚	现场制作彩钢瓦顶棚，含顶面里面方管支架及彩钢瓦顶棚，含人工及材料。	m2	317.4			
2	011208001001	新建大门及门头	3*4公分方管现场制作大门及门头，含人工及材料。	m2	19.2			
3	010401003001	新建铁艺围墙水泥底座	高度30cm宽24cm,含人工及沙子水泥红砖辅料。	m	64			
4	010401003002	新建铁艺围墙	定制造型铁艺围栏，含人工及材料。	m	64			
5	011503001001	圆钢管围栏	现场制作直径5CM钢管围栏含人工及材料。	m	98			
6	010401003003	土建围墙	厚度24公分含人工及材料表面抹灰。	m2	264.8			
7	011101003001	地面硬化	含水泥砂浆、人工及辅料，水泥砂浆平均厚度10CM以下。	m2	735.3			
8	011406001001	外墙喷涂外墙涂料	外墙腻子批刮一遍，滚涂外墙涂料含人工及材料颜色以色卡为准。	m2	238			
		分部小计						
		室内装修项目						
1	011102003001	地面800*800规格防滑地砖	含水泥砂浆、人工及辅料，含广东瓷砖（瓷砖规格800*800）拼花另算；水泥砂浆平均厚度4CM以下超出部分每超出1CM增加6元/㎡计算。	m2	91.5			
2	011102003002	门口台阶贴防滑瓷砖及室外水池贴砖	含水泥砂浆、人工及辅料，含广东瓷砖（瓷砖规格800*800）拼花另算；水泥砂浆平均厚度4CM以下超出部分每超出1CM增加6元/㎡计算。	m2	26.5			
3	011105005001	踢脚线	竹木纤维踢脚线含人工及材料。	m	85.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿瓦提乡畜牧服务中心

标段：阿瓦提乡畜牧服务中心

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011201001001	墙面基层处理	1. 专用腻子批刮2遍，石膏板吊顶接缝处理，人工辅料（墙面误差大于10mm时、每平米加收10元找平处理）含人工材料及人工打磨，不含乳胶漆及乳胶漆滚刷。	m2	275.5			
5	011407001001	墙面乳胶漆	墙面乳胶漆含人工及材料。	m2	275.5			
6	011201001002	顶面基层处理	1. 专用腻子批刮2遍，石膏板吊顶接缝处理，人工辅料（墙面误差大于10mm时、每平米加收10元找平处理）含人工材料及人工打磨，不含乳胶漆及乳胶漆滚刷。	m2	91.5			
7	011407001002	顶面乳胶漆	墙面乳胶漆含人工及材料。	m2	91.5			
8	01B001	木工封门头	木龙骨打底石膏板饰面。	项	4			
9	01B002	水电改造	室内外水电路改造。	项	1			
10	01B003	暖气改造	室内暖气片布管含暖气片及安装电采暖锅炉含安装。	项	1			
11	010802001001	窗户更换	塑钢窗户钢化玻璃。	m2	23.5			
12	011210003001	验精室玻璃隔断	钢化玻璃不锈钢手边高度2.4米。	m2	9.4			
13	010802002001	室内平开门钢木门	钢木门含人工及材料五金。	套	3			
14	010802002002	室内双开门钢木门	钢木门含人工及材料五金。	套	1			
15	010802004001	大厅对开防盗门	1、专用38系列U型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封9mm厚龙牌石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆，如改用防水石膏板，每米加10元。3、石膏板接缝，进行拼缝处理	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿瓦提乡畜牧服务中心

标段：阿瓦提乡畜牧服务中心

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			柜。（规格600宽2400长）					
19	011505001001	定制操作台含石英石台面	E0级（实木大颗粒板材）“成品定制”柜，每组橱柜带三个抽屉400mm以内，底柜高度800mm以内，台面厚度600mm以内。	m	6.2			
20	031004004001	验精室定制洗手盆	E0级（实木大颗粒板材）“成品定制”柜，每组橱柜带三个抽屉400mm以内，底柜高度800mm以内，台面厚度600mm以内。	m	1.6			
21	031004007001	院内男女卫生间蹲便器及小便器	成品蹲便及小便器含人工及材料。	项	1			
22	010810001001	室内窗帘	定做窗帘含人工及材料。	套	7			
23	030412001001	室内灯具（吸顶灯）	成品吸顶灯含安装。	套	8			
24	030404035001	开关插座	成品明装开关插座含安装。	项	1			
25	011508002001	大门门头广告字	定做大门门头广告字含人工及材料。	m2	5.8			
26	050307009001	指示牌	定做40*20cm广告指示牌含人工及材料。	个	11			
27	050307009002	门牌	定做5*20cm广告门牌含人工及材料。	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿瓦提乡畜牧服务中心

标段：阿瓦提乡畜牧服务中心

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿瓦提乡畜牧服务中心

标段：阿瓦提乡畜牧服务中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提乡畜牧服务中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13