

工程预算书

建设单位: _____

工程名称: 和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

预算总价(小写): 495361.63

(大写): 肆拾玖万伍仟叁佰陆拾壹元陆角叁分

施工单位: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	333810.66	
二	措施项目费	4731.49	
2.1	单价措施项目费	3219.11	
2.2	总价措施项目费	1512.38	
2.21	其中：安全文明施工费	993.85	
三	其他项目费	100000	—
3.1	暂列金额	60000	—
3.2	暂估价	40000	
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	6314.96	—
五	税前工程造价	444857.11	
六	税金	40037.14	—
投标报价合计=一+二+三+四+六		484,894.25	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030413003001	打洞（孔）	1.名称:墙体打洞（孔） 2.规格:DN50~32管道砖墙透眼	个	240	23.12	5548.8	
2	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:DN80 焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,40mm岩棉管壳保温,玻璃丝绵保护层	m	182.6	118.38	21616.19	
3	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:DN50 焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	83.7	44.7	3741.39	
4	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:DE50 PP-R 铝塑复合管 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	276.3	96.86	26762.42	
5	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:DE32 PP-R 铝塑复合管 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	420.15	59.2	24872.88	
6	031002001001	管道支架	1.材质:L50*5角钢支架 2.管架形式:保温管架	kg	1200	14.67	17604	
7	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	24	44.43	1066.32	
8	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32	个	160	29.04	4646.4	
9	031003001001	螺纹阀门	1.类型:柱塞阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:热熔	个	162	81.25	13162.5	
1	031003003001	焊接法兰阀	1.类型:焊接闸阀	个	4	416.19	1664.76	
本页小计							120685.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		门	2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接					
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	20	211.5	4230	
12	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制散热器（20片装） 2. 安装方式:壁挂	组	212	807.75	171243	
13	031005002002	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制散热器（16片装） 2. 安装方式:壁挂	组	28	667.75	18697	
14	031005002003	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制散热器（24片装） 2. 安装方式:壁挂	组	20	947.75	18955	
15	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计					333810.66	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3219.11	3219.11	
		分部小计					3219.11	
本页小计							216344.11	
合计							337029.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	197.54			
2	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
3	031302001001	安全文明施工			993.85			
4	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
5	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	993.85			
6	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
8	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	43.21			
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	166.67			
11	X031302010001	检验试验费			111.11			
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18	111.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计						1512.38		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		明细详见表-12-1
2	暂估价	40000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	40000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	6314.96		6314.96
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	5666.8		5666.8
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	61729.94	7.13	4401.34
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	61729.94	0.28	172.84
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	61729.94	1.58	975.33
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	61729.94	0.19	117.29
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	61729.94	1.05	648.16
2	税金	税前工程造价	444857.11	9	40037.14
合计					46352.1

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65 钢管	m	182.6	7.19	1312.89		
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN40 焊接钢管	m	360	4	1440		
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN25 焊接钢管	m	420.15	3.02	1268.85		
4	011612002001	散热器拆除	1. 种类:散热器	组	260	18.88	4908.8		
		分部小计					8930.54		
		措施项目							
		分部小计					0		
本页小计								8930.54	
合计								8930.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			210.04			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.32	142.31			
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.58	67.73			
4	3	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工		0				
6	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.6	25.72			
9	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.23	9.86			
合 计						245.62		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：和布克赛尔县融媒体中心采暖维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	426.94		426.94
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	0.17	7.29
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	366.07		366.07
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	6.3	270.05
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	0.31	13.29
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	1.54	66.01
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	0.18	7.72
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	0.21	9
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	4286.5	1.25	53.58
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	9603.1	9	864.28
合计					1291.22

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：