

莫特格乡夏尔古村小型蓄水池及引流渠建设工程
项目

招标工程量清单

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：




2025年07月18日

莫特格乡夏尔古村小型蓄水池及引流工程
渠建设项目

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

2025年07月18日

复核日期：

2025年07月18日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共1页

工程名称：莫特格乡夏尔古村小型蓄水池及引流渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		导流围堰工程							
1.1	500101002001	清基土方挖掘机配合人工挖土方	1、土类分级：河道清淤 2、运距：详见设计要求	m3	9509.697				
1.2	500101002002	土方开挖	1、土类分级：三类土 2、运距：详见设计要求	m3	10245.069				
1.3	500103001001	土方回填压实	围堰填筑分层水平进行，每层铺土厚度40~60cm。围堰采用原河床质土填筑，要求夯实相对密度不小于0.75。	m3	17882.91				
1.4	500101010001	弃土方外运500m就近推平	1.淤泥就地平推	m3	9509.697				
1.5	500103014001	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺布一层(300g/m2)	m2	5431.725				
1.6	500109001001	浇护坡15cm厚C30F250W6	15cm现浇C30F250W6砼边坡	m3	656.8209				
1.7	500109011001	阻滑墙现浇砼C30F250W6	墙厚300阻滑墙现浇砼C30F250W6	m3	65.1807				
1.8	500109011002	防浪墙现浇砼C30F250W6	墙厚300阻滑墙现浇砼C30F250W6	m3	100.278				
1.9	500109011003	现浇砼压顶板30cm厚C30F250W6	预制C30砼路缘石	m3	22.56255				
1.10	500103001002	池底原土回填50cm厚	池底原土回填50cm厚	m3	11350				
1.11	500103001003	砂砾石路面	30cm砂砾石路面	m3	299.1627				
1.12	500103007001	垫层料填筑	40cm砂砾石防冻垫层	m3	2222.829				
1.13	500109009001	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	1.7				
1.14	500109009002	聚氨酯密封膏	聚氨酯密封膏	m3	0.8				

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：莫特格乡夏尔古村小型蓄水池及引流渠建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	7.3	18	7	9	
	石方工程	7.3	18	7	9	
	砌筑工程	7.3	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	7.3	18	7	9	
	模板工程	7.3	10	7	9	
	钢筋工程	7.3	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	7.3	5	7	9	
	锚固工程	7.3	10	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	7.3	6	7	9	
	其他工程	7.3	10	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	7.3	60	7	9	
	管道安装工程	7.3	60	7	9	

