

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：富蕴县库尔特乡曲库尔特牧业寄宿制学校2025年宿舍维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		幼儿园木地板						
1	011605001001	木地板拆除	1. 饰面材料种类:木地板 2. 垃圾外运5km	m2	154.52			
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:4mm自流坪砂浆	m2	154.52			
3	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm 2. 面层材料种类、规格、颜色:树脂	m2	7.67			
4	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚长条实木地板	m2	154.52			
		分部小计						
		室外暖气管道						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:运距5km	m3	8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土回填	m3	8			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开洞 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除高度:0.8m 4. 垃圾外运5km	m3	0.19			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN50保温管	m	30			
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封洞 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.19			
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2	m2	1.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
J	011702001001	基础	1. 基础类型:复合木模板	m2	3.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：京蕴县库尔特乡曲库尔特牧业寄宿制学校2025年宿舍维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		室外暖气改造						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 介质:暖气 2. 管道材质、规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	30			
2	031002003001	接头发泡	1. 填料材质:接头发泡保温	个	8			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80	个	4			
4	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN80	副	4			
		分部小计						
		室内暖气改造						
1	031003005001	过滤器	1. 规格:DN25铜芯过滤器	个	6			
2	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN25铜芯球阀	个	6			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	4			
4	03B001	分水器	1、4路分水器	组	4			
5	03B002	分水器	1、5路分水器	组	2			
6	03B003	地暖清洗	1. 地暖机械清洗	m	321.75			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。