

自治区计量院昌吉检验检测研 工程
究基地部分楼顶防水维修项目

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

自治区计量院昌吉检验
检测研究基地部分楼顶
防水维修项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 定 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分楼顶防水维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	标物中心				
2	综合检测楼				
3	仪器收发楼				
4	数据中心				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究
基地部分楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011605002014	屋面拆除	1. 饰面材料种类:屋面 地砖至楼板面层 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	m2	978.6			
2	011605002015	墙面保温拆除	1. 墙面保温拆除 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	m2	245.02			
3	011612002001	漏水口拆除	1. 种类:屋面漏水口拆 除 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	套	6			
		分部小计						
		改造						
1	010904001001	楼（地）面卷材防 水	1. 卷材品种、规格、厚 度:3mm厚SBS改性沥青 防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	1484.93			
2	010904001002	楼（地）面卷材防 水	1. 卷材品种、规格、厚 度:4mm厚SBS改性沥青 防水卷材，带砂石保护 层 2. 防水层数:1层	m2	1484.93			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土	m3	97.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分
楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究
基地部分楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011605002014	屋面拆除	1. 饰面材料种类:屋面地砖至楼板面层 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	980.92			
2	011605002015	墙面保温拆除	1. 墙面保温拆除 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	201.73			
3	011612002001	漏水口拆除	1. 种类:屋面漏水口拆除 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	套	4			
		分部小计						
		改造						
1	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	1406.64			
2	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材，带砂石保护层 2. 防水层数:1层	m2	1406.64			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	98.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分
楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究
基地部分楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011605002014	屋面拆除	1. 饰面材料种类:屋面地砖至楼板面层 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	1015			
2	011605002015	墙面保温拆除	1. 墙面保温拆除 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	215.67			
3	011612002001	漏水口拆除	1. 种类:屋面漏水口拆除 2. 投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	套	4			
		分部小计						
		改造						
1	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	1452.55			
2	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材，带砂石保护层 2. 防水层数:1层	m2	1452.55			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	98.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分
楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究
基地部分楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011605002014	屋面拆除	1. 饰面材料种类:屋面 地砖至楼板面层 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	m2	976.36			
2	011605002015	墙面保温拆除	1. 墙面保温拆除 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	m2	211.48			
3	011612002001	漏水口拆除	1. 种类:屋面漏水口拆 除 2. 投标人根据施工现场 实际情况在满足市政市 容管理要求前提下自行 考虑综合报价（包含场 内倒运、倾倒垃圾、渣 土等废弃物需缴纳的建 筑垃圾处置费等相关费 用）	套	4			
		分部小计						
		改造						
1	010904001001	楼（地）面卷材防 水	1. 卷材品种、规格、厚 度:3mm厚SBS改性沥青 防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	1472.81			
2	010904001002	楼（地）面卷材防 水	1. 卷材品种、规格、厚 度:4mm厚SBS改性沥青 防水卷材，带砂石保护 层 2. 防水层数:1层	m2	1472.81			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土	m3	97.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分
楼顶防水维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费						按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
7	011707005001	冬雨季施工增加费						不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费						
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费						结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：自治区计量院昌吉检验检测研究基地部分
楼顶防水维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

