建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	种质资源库				
2	科研设施库房				
3	科研配套污水处理设施				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 内外墙面抹灰拆除	m2	200			
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 内墙面水泥砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 详设计要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	100			
3	011201001002	墙面一般抹灰-外	[项目特征] 1. 墙体类型: 外墙面水泥砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 详设计要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	100			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙面粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	100			
5	011407001002	墙面喷刷涂料-外	[项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙面粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	100			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 外墙开裂 墙面抹灰拆除	m2	300			
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 砌体墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	300			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙墙面粉刷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	300			
4	011607001001	塌陷的房顶拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 塌陷的房顶拆除	m2	100			
5	011001001001	屋面修复加固	[项目特征] 1. 塌陷屋面修复加固 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	100			
6	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸: 拆除门窗	樘	5			
7	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 金属卷帘门 [工作内容] 1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	樘	1			
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)及拆除 3. 基底钎探 4. 运输	m3	1224			
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	578			
3	010103002002	余土外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土外运 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	646			
4	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	81.9			
5	010504001001	直形墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	75.24			
6	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6			
7	010505003001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输	m3	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			、浇筑、振捣、养护					
8	010515001004	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋HRB400 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	7.38			
9	010515001001	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	26.17			
10	010515001002	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18mm	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋HRB400 Φ18 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.987			
11	010515001003	箍筋 圆钢HPB300 直径10mm	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.541			
12	040404004001	钢板止水带	[项目特征] 1. 材质:钢板 [工作内容] 1. 制作、安装	t	1.413			
13	010516002001	爬梯	[项目特征] 1. 钢材种类:钢筋 2. 规格:直径18 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.099			
14	011002001001	防腐混凝土面层	[项目特征] 1. 防腐部位:砼面层防	m ²	758			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆农科院吐鲁番农业科学研究所基础条件改善能力提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			腐 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护					
15	010512008001	化粪池上部井盖	[工作内容] 1. 构件运输、安装	套	3			
16	01B001	排气管DN150	[项目特征] 1. 排气管DN150 [工作内容] 1. 排气管	根	3			
17	010101003001	挖排水沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)及拆除 3. 基底钎探 4. 运输	m3	158.4			
18	010103001002	排水沟回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	158.4			
19	010401011001	排水砖砌检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:井内径1.0m 井深1.5m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	3			
20	010512008002	排水管沟井盖	[工作内容] 1. 构件运输、安装	套	3			
21	011702001001	筏板基础		m2	24.5			
22	011702006001	矩形梁		m2	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。