

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除项目		
1.2	新建项目		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除项目						
1	011601001001	墙体拆除	1. 名称:墙体拆除 2. 拆除墙体种类:加气混凝土砌块，以实际为准 3. 位置:女儿墙，外墙 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	8.56			
2	011605002001	墙面块料拆除	1. 名称:墙面块料拆除 2. 拆除位置:外墙面墙砖，柱面砖 3. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	138.01			
3	011602001001	屋面板土拆除	1. 名称:屋面板土拆除 2. 拆除部位:屋面悬挑部分 3. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑	m3	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求					
4	011607002001	屋面防水层拆除	1. 名称:屋面防水层拆除 2. 部位:详见设计图纸 3. 拆除部位:拆出原有屋面防水层两道,原有找坡层以及下部保温层、各部位构造不做改动 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备,施工方自行考虑,垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置;所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	36.7874			
5	011608002001	铲除墙面涂料面	1. 名称:乳胶漆墙面铲除 2. 拆除部位:内墙 3. 拆除的基层类型:清理至基层 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备,施工方自行考虑,垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置;所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	85.7291			
6	011608002002	铲除天棚涂料面	1. 名称:乳胶漆天棚铲除 2. 拆除部位:室内 3. 拆除的基层类型:清理至基层 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备,施工方自行	m2	28.8343			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求					
7	011610002001	金属门拆除	1. 名称:金属门拆除 2. 部位:详见设计图纸 3. 拆除部位:室内 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	樘	3			
8	011612002001	洗手台拆除	1. 名称:洗手台拆除 2. 拆除部位:设备间 3. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
9	050102002001	清理草皮	1. 名称:清理草皮 2. 部位:详见设计图纸 3. 拆除部位:修改后通道门口 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点	m2	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求					
10	081201004001	拆除路缘石	1. 名称：拆除路沿石 2. 拆除种类：石块 3. 路边路沿石恢复，投标方综合考虑报价 4. 垃圾外运：拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 5. 备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	13.6			
11	01B002	电动伸缩门拆除	1. 名称：电动伸缩门拆除以及门下铁板拆除并恢复 2. 拆除保留 3. 垃圾外运：拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4. 备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	项	1			
		分部小计						
		新建项目						
1	010101001001	平整场地	1. 名称：平整场地 2. 位置：原花圃位置整	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			改为地坪 3. 其他: 结算时以现场实际发生为准, 若不发生则不计取 4. 土壤类别: 依据地勘综合考虑 (包含各种土质、垃圾、建筑垃圾、弃石、砼构件等) 5. 备注: 投标报价时应根据招标文件的要求充分考虑风险 6. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
2	010101004001	挖基坑土方	1. 名称: 挖基坑土方 2. 土壤类别: 依据地勘综合考虑 (包含各种土质、垃圾、建筑垃圾、弃石、砼构件等) 3. 挖土方式: 投标人自行考虑, 根据具现场情况选择人工、机械、人机配合开挖等方式 4. 挖土深度: 具体以现场实际为准; 在深基坑处应充分考虑实际的放坡需要并满足相关的规范要求 5. 深基坑处理: 土方开挖遇深基坑时应充分考虑处理的方法及专项设计、专项论证; 在此项报价时综合考虑深基坑处理的设计方案费、专家论证等一系列的费用 6. 其他: 投标报价时应根据招标文件的要求充分考虑风险 7. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	97.344			
3	010103001001	回填方	1. 名称: 原土回填 2. 密实度要求: 应分层夯实, 对称进行, 其压实系数不应小于0.94 3. 填方材料品种: 满足设计要求及相关规范,	m3	69.696			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			回填土不得采用杂填土、盐渍土、膨胀土。 4. 其他:在投标报价时综合考虑在深基坑处回填的处理方法，专项施工方案及专项论证等费用 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
4	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:不满足回填要求的土 3. 运距:根据现场情况自行考虑 4. 其他:投标报价时应根据招标文件的要求充分考虑风险，包含且不限于垃圾场收取的各种费用，综合报价 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	27.648			
5	010402001001	蒸压加气混凝土砌块	1. 名称:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土块，具体材质以实际为准 3. 位置:新增女儿墙 4. 砂浆强度等级:M5.0 专用砂浆砌筑 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.107			
6	010402001002	蒸压加气混凝土砌块	1. 名称:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm厚蒸压加气混凝土块，具体材质以实际为准 3. 位置:原外墙值班室门口位置 4. 砂浆强度等级:M5.0 专用砂浆砌筑 5. 备注:未尽事宜详见	m3	0.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图纸设计及相关规范要求					
7	010501001001	基础垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	4.356			
8	010501004001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:预拌（商品）混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 其他:混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	21.92			
9	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 部位:新增设 3. 混凝土种类:预拌（商品）混凝土 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其他:混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 6. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	14.112			
10	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌（商品）混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	22.763			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
11	010502002001	构造柱	1. 名称：构造柱 2. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.2746			
12	010503005001	过梁	1. 名称：过梁 2. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）国家标准 5. 备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.0806			
13	010507001002	台阶	1. 名称：火烧面花岗岩台阶 2. 垫层材料种类、厚度：300厚戈壁土 3. 面层厚度：50厚花岗岩面板 4. 粘接层：30厚DS M15砂浆 5. 混凝土种类：100厚预拌砼 6. 混凝土强度等级：C30 7. 备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	0.864			
14	010515001022	现浇构件钢筋	1. 名称：现浇构件钢筋 2. 钢筋种类：现浇构件	t	0.005			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			圆钢筋 3. 钢筋规格:HPB300 直径6mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径10mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.081			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径12mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.372			
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 名称:现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径16mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》	t	0.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			GB1499的规定 5. 备注: 未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要求					
18	010515001013	现浇构件钢筋	1. 名称: 现浇构件带肋 钢筋 2. 钢筋种类: 现浇构件 带肋钢筋 3. 钢筋规格: HRB400以 内 直径22mm 4. 钢筋强度: 钢筋的强 度要符合现行国家标准 《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注: 未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要求	t	0.578			
19	010515001014	现浇构件钢筋	1. 名称: 现浇构件带肋 钢筋 2. 钢筋种类: 现浇构件 带肋钢筋 3. 钢筋规格: HRB400以 内 直径25mm 4. 钢筋强度: 钢筋的强 度要符合现行国家标准 《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注: 未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要求	t	4.163			
20	010515001015	箍筋	1. 名称: 箍筋 2. 钢筋种类: 圆钢 3. 钢筋规格: 圆钢HPB30 0 直径6mm 4. 钢筋强度: 钢筋的强 度要符合现行国家标准 《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注: 未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要求	t	0.022			
21	010515001021	箍筋	1. 名称: 箍筋 2. 钢筋种类: 圆钢 3. 钢筋规格: 圆钢HPB30 0 直径8mm 4. 钢筋强度: 钢筋的强	t	0.095			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
22	010515001016	箍筋	1. 名称:箍筋 2. 钢筋种类:带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径6mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.103			
23	010515001023	箍筋	1. 名称:箍筋 2. 钢筋种类:带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径8mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.011			
24	010515001024	箍筋	1. 名称:箍筋 2. 钢筋种类:带肋钢筋 3. 钢筋规格:HRB400以内 直径10mm 4. 钢筋强度:钢筋的强度要符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	2.755			
25	010516003002	直螺纹套筒连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:Φ25 3. 其它:对具有抗裂性要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状	个	128			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			态)其受力钢筋应采用焊接或机械连接接头; 4.备注:未尽事宜详设计图纸及相关现行规范要求					
26	010802001001	钢质门	1.名称:钢制门 2.门代号及洞口尺寸:M0924 3.要求:带亮子,钢制内开安全门 4.其他:含有五金及金属门把手内外侧(五金件及锁具均应选用优质产品) 5.备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	6.48			
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称:断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1212 3.框、扇材质:断桥铝合金框65系列 4.玻璃品种、厚度:断桥铝合金框65系列4+0.12V+4+6A+5LoW-E 5.其他:含有五金及金属窗把手内外侧(五金件及把手均应选用优质产品) 6.备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	1.4			
28	010902001001	屋面卷材防水	1.名称:屋面卷材防水 2.卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(II型)(3mm+4mm) 3.防水层数:2层 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	36.7874			
29	011003003001	防腐涂料	1.名称:防腐混凝土面层 2.防腐部位:与土壤直接接触的基础梁、柱、墙、板的表面防护	m2	36.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防腐材料:冷底子油两遍, 聚合物砂浆5mm厚, 环氧沥青一层 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求					
30	011101001001	水泥砂浆地坪	1. 名称:水泥砂浆地坪 2. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚DS M15水泥砂浆 3. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	18			
31	011101006001	屋面找平层	1. 名称:屋面砂浆找平层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS M20水泥砂浆 3. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	28.8325			
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:墙面一般抹灰 2. 墙体类型:女儿墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	9.2256			
33	011205001001	干挂花岗岩柱面	1. 名称:干挂花岗岩柱面 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗岩 3. 其他:投标人在报价时考虑风险综合报价 4. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	106.16			
34	011205004001	干挂花岗岩梁面	1. 名称:干挂花岗岩梁面 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗岩 3. 其他:投标人在报价时考虑风险综合报价 4. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	169.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011209001001	断桥铝合金幕墙	1. 名称:断桥铝合金幕墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃 4. 其他:投标人在报价时考虑风险综合报价 5. 备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	170.6011			
36	011201001002	墙面修补抹灰	1. 名称:墙面修补抹灰 2. 墙体类型:内墙面 3. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	13.6			
37	011301001001	天棚修补抹灰	1. 名称:天棚修补抹灰 2. 墙体类型:天棚 3. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	4.6			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:墙面喷刷涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:2道 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	85.7291			
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称:天棚喷刷涂料 2. 喷刷涂料部位:室内天棚 3. 刮腻子要求:2道 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	28.8343			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	柱脚手架	1. 名称:柱脚手架 2. 搭设位置:柱构件 3. 脚手架材质:根据相	m2	72.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4. 支撑方式:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 5. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求					
2	011701002002	梁脚手架	1. 名称:梁脚手架 2. 搭设位置:梁构件 3. 脚手架材质:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4. 支撑方式:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 5. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	450.7			
3	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 名称:装饰装修脚手架 2. 搭设位置:内墙粉刷和天棚粉刷 3. 脚手架材质:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4. 支撑方式:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 5. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	105.12			
4	011702001001	独立基础模板	1. 名称:独立基础模板 2. 模板材质:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4. 备注: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	19.84			
5	011702001002	垫层模板	1. 名称:基础垫层模板 2. 模板材质:根据相关施工规范及施工现场实	m2	5.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 4. 备注:未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要 求					
6	011702002001	矩形柱模板	1. 名称:矩形柱模板 2. 模板材质:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 4. 备注:未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要 求	m2	66.48			
7	011702006001	矩形梁模板	1. 名称:矩形梁模板 2. 模板材质:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 4. 备注:未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要 求	m2	142.53			
8	011702003001	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板 2. 模板材质:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 4. 备注:未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要 求	m2	3.4193			
9	011702009001	过梁模板	1. 名称:过梁模板 2. 模板材质:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 3. 支撑方式:根据相关 施工规范及施工现场实 际情况自行考虑 4. 备注:未尽事宜详见 图纸设计及相关规范要	m2	0.8831			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
10	X011702033001	柱模板支撑超高	1.名称：柱模板支撑超高 2.模板材质：根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 3.支撑方式：根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4.备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	55.12			
11	X011702034001	梁模板支撑超高	1.名称：梁模板支撑超高 2.模板材质：根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 3.支撑方式：根据相关施工规范及施工现场实际情况自行考虑 4.备注：未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	410.91			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除项目		
1.2	新建项目		
1.3	强电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除项目						
1	011611005002	其他金属构件拆除 （显示屏以及学校牌匾）	1. 名称:其他金属构件拆除（显示屏以及学校牌匾） 2. 显示屏保留 3. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1			
2	011614001001	散热器拆除	1. 名称:散热器拆除 2. 暖气保留利旧，建筑垃圾自行清理 3. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	4			
3	03B005	散热器拆除	1. 名称:散热器拆除 2. 拆除种类:铸铁 3. 保留恢复 4. 垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑	组	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求					
		分部小计						
		新建项目						
1	031005001001	铸铁散热器恢复	1. 名称:铸铁散热器恢复 2. 片数:25片内 3. 附件:包含散热器活接头、三通、管卡、散热器托钩 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	4			
2	03B001	成品电子显示屏	1. 名称:成品电子显示屏 2. 型号、规格:定制灯珠带校牌，具体规格、型号根据现场情况由甲方与厂家后续确定 3. 安装费用投标人综合考虑报价 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	1			
3	03B002	线路整理	1. 名称:校门口高低压线整理 2. 包含整理线路当中的绿化修减，投标人综合考虑 3. 具体整理细节甲方定 4. 备注:未尽事宜详见图纸设计	m	1			
4	03B004	学校名牌	1. 名称:学校名牌 2. 型号、规格:具体规格、型号根据现场情况由甲方与厂家后续确定 3. 安装费用投标人综合考虑报价 4. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门
修缮项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		强电						
1	030404034001	暗装单极翘板开关	1. 名称:暗装单极翘板开关 2. 安装费用投标人综合考虑报价 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底距地1.3m, 安装见新22D3-B38~B40页 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2			
2	030404035001	暗装密闭单相2+3孔安全插座	1. 名称:暗装密闭单相2+3孔安全插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装费用投标人综合考虑报价 4. 安装方式:底距地0.5m, 安装见新22D3-B38~B40页 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2			
3	030412001001	吸顶灯	1. 名称:T8三基色直管荧光灯 2. 型号、规格:LED 30W 3. 安装费用投标人综合考虑报价 4. 安装形式:安装见新22D8-A1~A45页. 5. 备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2			
4	030411006001	接线盒		个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991012001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：2025新疆大学附属中学学校大门修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：