场所综合改造整体（建
筑）工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 名称:铝扣板顶棚 2. 拆除的龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板嵌面 3. 其他:对原有电线、地面进行成品保护 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m2	346.6			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 名称:拆除轻质隔墙 2. 拆除隔墙的骨架种类:骨架种类、厚度、饰面材料种类由施工单位现场勘察、自行考虑 3. 其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理, 运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m2	340.6			
3	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:拆除砌体 2. 砌体材质:240砖墙 3. 拆除高度:详见图纸 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 其他:对原有地面进行成品保护、 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理, 运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m3	6.05			
4	011608002001	铲除涂料、乳胶漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面、顶棚 2. 铲除厚度:依据图纸, 结合现场勘察、施工单位自行考虑 3. 铲除要求:铲至抹灰面、满足二次乳胶漆要求 4. 其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容]	m2	3858			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 拆除垃圾清理，运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁					
5	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除名称:墙面砖拆除 2. 拆除的基层、饰面类型:30mm-50mm带砂浆墙面砖 3. 其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1. 1. 拆除垃圾清理，运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m ²	226			
6	011611005001	其他金属构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:桥架、其他金属构件拆除（二次利用） 2. 其他:对地面、电缆保护,安放 [工作内容] 1. 拆除、运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m	286			
7	011614001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 名称:拆除分水器罩 2. 暖气罩材质:木质 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理，运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	个	18			
8	011614006001	窗帘轨拆除	[项目特征] 1. 名称:窗帘轨拆除 2. 窗帘轨的材质:成品罗马杆 3. 拆除方法及其他:由施工单位自行考虑，拆除罗马杆待墙面装修完成后可恢复安装 [工作内容] 1. 拆除、按甲方要求堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m	86.7			
9	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 名称:钢门拆除 2. 门窗洞口尺寸:详见施工图纸及结合现场勘察、施	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工单位自行考虑 3.其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1.拆除垃圾清理,钢门运至指定地方堆放 2.施工场地清扫、保洁					
10	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.名称:拆除木门 2.门窗洞口尺寸:结合现场勘察、施工单位自行考虑 3.其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1.拆除垃圾清理、木门窗运至指定地方堆放 2.施工场地清扫、保洁	樘	6			
11	011604001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:窗台板及其他零星 2.抹灰层种类、厚度:20-40mm厚水泥砂浆 3.规格:小于1.5m2水泥砂浆抹灰层 4.其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1.拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 2.施工场地清扫、保洁	m2	42.5			
12	011613002001	玻璃拆除	[项目特征] 1.名称:拆除墙面玻璃 2.玻璃厚度:12mm内 3.拆除部位:墙面 4.其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1.拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 2.施工场地清扫、保洁	m2	12.6			
13	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1.名称:灯具拆除 2.拆除灯具部位:天棚 3.灯具种类:吸顶灯 [工作内容] 1.拆除垃圾清理、运至指	套	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁					
14	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 名称:拆除给排水管 2. 管道种类、材质:DN20—DN50 PPR给水管 3. 其他:将拆除后的末端热熔堵头封堵,管径堵头数量由施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m	68			
15	011612002002	换气扇拆除	[项目特征] 1. 名称:换气扇拆除 [工作内容] 1. 换气扇拆除 2. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放	个	8			
16	011612002001	洗漱台拆除	[项目特征] 1. 名称:洗漱台拆除 2. 洁具种类:台面、洗手盆及、水龙头及其附件	套	8			
17	011609002002	成品饰面板拆除、二次利用	[项目特征] 1. 名称:成品饰面板拆除、二次利用 2. 拆除隔墙的饰面种类:成品饰面板 3. 其他:拆除方法、方案由施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、运输、堆放 2. 施工场地清扫、保洁	m ²	288			
18	011615001001	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖砌体 3. 洞尺寸:1500*2400mm 4. 施工方法:结合现场勘察、施工单位自行考虑 5. 其他:对原有地面进行成品保护 [工作内容] 1. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 2. 施工场地清扫、保洁	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种:陶粒混凝土小型砌块 2. 墙体类型、厚度:内墙 240mm厚 3. 规格、强度等级:390×240×190mm 4. 砂浆强度等级:DM M10干混砌筑砂浆 5. 其他:对原有地面进行成品保护、地面保洁 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 施工场地清扫、保洁	m3	2.59			
20	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 名称:墙面(室内)抹灰 2. 墙体类型:砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆底层拉毛 4. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆面层压实收光 5. 其他:对原有地面进行成品保护、地面保洁 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 施工场地清扫、保洁	m2	25.92			
21	011406001001	抹灰面乳胶漆	[项目特征] 1. 名称:墙面、顶棚乳胶漆 2. 基层类型:水泥砂浆抹灰面、裂缝处粘贴胶带 3. 腻子种类:基层抹灰面满刮成品耐水腻子 4. 刮腻子遍数:二遍磨平 5. 油漆品种、刷漆遍数:一遍底漆一遍面漆 6. 部位:墙面、顶棚 [工作内容] 1. 基层清理	m2	3858			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 施工场地清扫、保洁					
22	011406001003	墙、顶棚面乳胶漆修复	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:零星墙面、顶棚面乳胶漆修复</p> <p>2. 基层类型:将原有乳胶漆铲除干净至砂浆抹灰面、单块面积小于2m2内</p> <p>3. 腻子种类:基层抹灰面裂缝处粘贴胶带、满刮成品耐水腻子</p> <p>4. 刮腻子遍数:二遍磨平</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:一遍底漆一遍面漆</p> <p>6. 部位:墙面、顶棚</p> <p>7. 脚手架及其他:施工单位现场勘察、自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 乳胶漆铲除、基层清理、草酸处理一遍</p> <p>2. 刮腻子、刷防护材料、油漆</p> <p>3. 脚手架脚手架搭设、拆除</p> <p>4. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放</p> <p>5. 施工场地清扫、保洁</p>	m2	246			
23	011406001004	楼梯墙、顶棚面乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:楼梯间墙、顶棚面乳胶漆</p> <p>2. 基层类型:将原有乳胶漆铲除干净至砂浆抹灰面，裂缝处粘贴胶带</p> <p>3. 腻子种类:基层抹灰面满刮成品耐水腻子</p> <p>4. 刮腻子遍数:二遍磨平</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:一遍底漆一遍面漆</p> <p>6. 部位:楼梯墙面、顶棚</p> <p>7. 其他:施工单位现场勘察、自行考虑对宣传栏保护及宣传栏内刷乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 乳胶漆铲除、基层清理、草酸处理一遍</p>	m2	352			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 刮腻子、刷防护材料、油漆 3. 脚手架脚手架搭设、拆除 4. 拆除垃圾清理、运至指定地方堆放 5. 施工场地清扫、保洁					
24	011504001001	饰面分水器罩	[项目特征] 1. 名称:不锈钢分水器罩 2. 规格、型号:结合现场、单个水平投影面积1.5m2内/个、正面双扇门带锁、具体门尺寸、五金配件同甲方协定 3. 龙骨、基层:25mm*30mm木龙骨、10mm厚细木工板基层 4. 分水器罩饰面材质:拉丝不锈钢饰面 5. 其他:结合现场,按甲方要求固定、方便以后拆卸 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 五金配件制安	个	38			
25	011208001001	立管面装饰	[项目特征] 1. 名称:铝板包管 2. 龙骨材料种类、基层材料种类:木龙骨胶合板衬里 3. 面层材料品种、规格、颜色:δ 1.5厚铝板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	28.8			
26	011206002001	块料零星项目	[项目特征] 1. 名称:零星墙面块料更换 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*450面砖 材料品种、规格、颜色结合现场勘察、同原墙面 4. 缝宽、嵌缝材料种类:结合现场勘察、同原墙面	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 原快料面层拆除、基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 垃圾清理、运至指定地点堆放 6. 施工场地清扫、保洁					
27	011106002001	块料楼梯面层	[项目特征] 1. 名称:楼梯地砖更换 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:材料品种、规格、颜色结合现场勘察、同原楼梯面 [工作内容] 1. 原地砖拆除、基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 垃圾清理、运至指定地点堆放 7. 施工场地清扫、保洁 8. 材料运输	m ²	18			
28	011108003001	地砖零星项目	[项目特征] 1. 工程部位:室内地砖更换 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 材料品种、规格、颜色结合现场勘察、同原墙面 [工作内容] 1. 原地砖拆除、清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 垃圾清理、运至指定地点堆放 6. 施工场地清扫、保洁 7. 材料运输	m ²	26.8			
29	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 名称:成品石木踢脚线	m	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 踢脚线高度:120mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品石木踢脚线、颜色同室内踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输					
30	011502001001	银镜装饰线	[项目特征] 1. 名称:不锈钢银镜线 2. 基层类型:10mm胶合板 3. 线条材料品种、规格、颜色:120mm宽、不锈钢饰面 [工作内容] 1. 原线条拆除、成品线条安装 2. 拆除、运输、堆放	m	18.5			
31	011701001001	装修脚手架	[项目特征] 1. 名称:装修脚手架 2. 施工方法:搭设材料、方法、施工单位现场勘察、自行考虑 3. 计算范围:完成墙面、顶棚分项工程全部工作、室内高度超过3.6m计取 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	687			
32	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 名称:大理石洗漱台 2. 台面规格:长: 1800mm 宽: 600mm 3. 材料品种、规格、颜色:12mm大理石台面、四周下翻120mm、上边80mm挡水线、磨边、双成品洗手盆制安	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 支架、配件品种、规格：L50*4.5mm角铁、由施工根据现场勘察，合理焊接支架 5. 其他：盆下排水全套配件制安 [工作内容] 1. 台面开孔及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 磨边、开洞					
33	011210006001	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 名称：120mm厚石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：双面龙骨基层 断面≤7.5cm ² 木龙骨平均中距≤30cm 3. 墙饰面：双面12mm厚石膏板 4. 其他：脚手架搭设、材质均由施工单位自行考虑 5. 嵌缝、塞口材料品种：裂缝处粘贴胶带 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m ²	76.8			
34	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制双扇套装门 2. 门框或扇外围尺寸：1500*1900mm 3. 门框、扇材质：钢制 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	8.55			
35	011208001002	门窗洞口封堵	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：双面断面≤20cm ² 木龙骨平均中距≤30cm 2. 面层材料品种、规格、颜色：双面12mm石膏板 [工作内容] 1. 清理基层	m ²	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
36	081102021001	塑钢窗扇、执手修复	[项目特征] 1. 名称:塑钢窗扇、执手修复 2. 型号、其他:现场勘察、施工单位自行考虑, 材质、形状同原窗 3. 其他:并对塑钢窗进行清洁 [工作内容] 1. 制作、安装塑钢窗扇、执手修复 2. 清洁	樘	15			
37	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1. 名称:陶瓷地砖窗台 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆DP M10 3. 窗台板材质、规格、颜色:8mm厚陶瓷地砖、30cm内、磨边 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m ²	66			
38	B:001	垃圾清运	[项目特征] 1. 名称:垃圾清运 2. 范围类型:本维修项目所有拆除垃圾 3. 地点:外运至垃圾场 4. 运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾清运 2. 装车、外运至垃圾场	m ³	135			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:30W LED灯 3. 规格:250*1200mm [工作内容] 1. 本体安装	套	100			
2	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联三控 2. 材质:阻燃面板 3. 规格:860*860mm 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	35			
3	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:阻燃面板 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	100			
4	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:阻燃 3. 规格:860*860mm 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	56			
5	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称:洗手盆水嘴 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15 4. 安装方式:螺纹连接 5. 其他:给、排水附(配)件 [工作内容] 1. 安装	个	6			
6	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:螺纹阀门 2. 类型:螺纹阀 3. 材质:铜 4. 规格、压力等级:DN15 5. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 调试					
7	B:001	水、电改造	[项目特征] 1、本项目改造工程范围内水、电改造全部工作内容。含墙面，顶面按原明线、弱电线、给排水管开槽、线管、线材、线盒预埋、加装阻燃PVC线管，按线、开关盒开洞暗装，线槽石膏找平，按甲方要求重新开槽、线管、线材制安、线盒预埋、恢复、垃圾清理等全部工作内容	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：