





			序号	名称	公称直径	规格\描述\标记(志)	材料	单位	数量	备注
			1	无缝钢管	DN150	SMLS 20-D165.1X4.5-6000-GB/T8163	20#	米	30	
					DN100	SMLS 20-D114.3X4.0-6000-GB/T8163	20#	米	170	
					DN80	SMLS 20-D89X4.0-6000-GB/T8163	20#	米	90	
					DN50	SMLS 20-D60.3X3.5-6000-GB/T8163	20#	米	130	
					DN25	SMLS 20-D33.7X3.2-6000-GB/T8163	20#	米	70	
			2	穿墙套管	DN200	SMLS 20-D219.1X6.0-6000-GB/T8163	20#	米	12	DN150管线穿墙套管
					DN150	GB/T3091 ERW Q235B D159X4.0	Q235B	米	3	DN100管线穿墙套管
					DN100	GB/T3091 ERW Q235B D108X4.0	Q235B	米	5	DN80管线穿墙套管
					DN80	GB/T3091 ERW Q235B D89X4.0	Q235B	米	10	DN50/DN25管线穿墙套管
			3	钢制弯头	DN150	DN150-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	12	采用I系列管件
					DN100	DN100-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	15	采用I系列管件
					DN80	DN80-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	26	采用I系列管件
					DN50	DN50-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	12	采用I系列管件
			4	钢制异径三通		DN150X150X100-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	2	采用I系列管件
						DN150X150X80-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I系列管件
						DN100X100X80-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I系列管件
						DN100X100X50-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I系列管件
						DN80X80X50-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	2	采用I系列管件
						DN50X50X25-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	5	采用I系列管件
			5	钢制等径三通		DN100-STD-20 T(S) GB/T12459	成品	个	1	采用I系列管件
			6	钢制大小头		DN100X150-STD-20 R(C) GB/T12459	成品	个	2	配1系列管件
						DN100X80-STD-20 R(C) GB/T12459	成品	个	2	配1系列管件
			7	球阀	DN150	DN150 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	1	配I系列法兰、垫片等
					DN100	DN100 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	3	配I系列法兰、垫片等
					DN80	DN80 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	2	配I系列法兰、垫片等
					DN50	DN50 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	2	配I系列法兰、垫片等
 中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD 设计证书: AW162001457 版权所有 咨询证书: 工咨甲332021011383 PROPERTY IN COPYRIGHT						工程名称 PROJECT	新疆伊宁市城市天然气工程			
						子项名称 SUBSECTION	伊犁师范大学东校区南区学生食堂燃气施工项目	工程编号 PROJECT NO.		
						图纸名称 DRAWING TITLE	一层后堂室内天然气管道材料表	图纸比例 SCALE		
								出图日期 DATE		
						图纸编号 DRAWING NO.		版本 EDITION	A 版	
						 H Q H 0 0 0 0 0 0				
设计总负责 deS.MANAGER			审 定 APPROVED							
设计负责 MASTER deS.	张维江	张维江	审 核 EXAMINED	霍军	霍军					
专业负责 SPE.MANAGER	唐杉	唐杉	校 核 CHECKED	唐杉	唐杉					
设 计 deSIGNED	张维江	张维江	注册建筑/工程师 REG.ENGINEER							

			序号	名称	公称直径	规格\描述\标记(志)	材料	单位	数量	备注
					DN25	DN25 Q11F-16C GB/T12237	成品	个	46	配I系列法兰、垫片等
					DN15	DN15 Q11F-16C GB/T12237	成品	个	5	
			8	过滤器(Y型)	DN150		成品	个	1	
			(1)	公称压力		0.4Mpa				
			(2)	过滤精度(um)		1.0				
			(3)	过滤效率(%)		99.98%(≥10um)				
			(4)	工作温度 (t)		-20℃至 60℃				
			9	压力表	DN15	YE150-60KPa	成品	个	5	量程: 0-15KPa
			10	电磁阀	DN150	参数详见可燃气体泄漏报警控制材料表	成品	个	1	
			11	超声波流量计	DN100	带无线远传控制器	成品	块	1	1#计量表
			(1)	流量范围		流量范围: 2~400m3/h, 始动流量≤0.06m3/h				
			(2)	压力等级		1.6Mpa				
			(3)	防爆等级		Exia II CT4 Ga				
			(4)	防护等级		IP66				
			(5)	准确度等级		1.0级				
			(6)	介质温度		-25℃至 55℃				
			12	超声波流量计	DN80	带无线远传控制器	成品	块	1	2#计量表
			(1)	流量范围		流量范围: 0.8~160m3/h, 始动流量≤0.04m3/h				
			(2)	压力等级		1.6Mpa				
			(3)	防爆等级		Exia II CT4 Ga				
			(4)	防护等级		IP66				
			(5)	准确度等级		1.0级				
			(6)	介质温度		-25℃至 55℃				
			14	锻件法兰盖	DN50	HG/T20592 法兰盖50-16 RF A105	成品	个	4	
					DN80	HG/T20592 法兰盖80-16 RF A105	成品	个	2	
					DN100	HG/T20592 法兰盖100-16 RF A105	成品	个	2	
 中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD 设计证书: AW162001457 版权所有 咨询证书: 工咨甲332021011383 PROPERTY IN COPYRIGHT						工程名称 PROJECT	新疆伊宁市城市天然气工程			
						子项名称 SUBSECTION	伊犁师范大学东校区南区学生食堂燃气施工项目	工程编号 PROJECT NO.		
						图纸名称 DRAWING TITLE	一层后堂室内天然气管道材料表	图纸比例 SCALE		
								出图日期 DATE		
						图纸编号 DRAWING NO.		版本 EDITION	A 版	
						 H Q H 0 0 0 0 0 0				
设计总负责 deS.MANAGER			审 定 APPROVED							
设计负责 MASTER deS.	张维江	张维江	审 核 EXAMINED	霍军	霍军					
专业负责 SPE.MANAGER	唐杉	唐杉	校 核 CHECKED	唐杉	唐杉					
设 计 deSIGNED	张维江	张维江	注册建筑/工程师 REG.ENGINEER							

			序号	名称	公称直径	规格\描述\标记(志)	材料	单位	数量	备注
			1	无缝钢管	DN150	SMLS 20-D165.1X4.5-6000-GB/T8163	20#	米	30	
					DN100	SMLS 20-D114.3X4.0-6000-GB/T8163	20#	米	170	
					DN80	SMLS 20-D89X4.0-6000-GB/T8163	20#	米	90	
					DN50	SMLS 20-D60.3X3.5-6000-GB/T8163	20#	米	130	
					DN25	SMLS 20-D33.7X3.2-6000-GB/T8163	20#	米	70	
			2	穿墙套管	DN200	SMLS 20-D219.1X6.0-6000-GB/T8163	20#	米	12	DN150管线穿墙套管
					DN150	GB/T3091 ERW Q235B D159X4.0	Q235B	米	3	DN100管线穿墙套管
					DN100	GB/T3091 ERW Q235B D108X4.0	Q235B	米	5	DN80管线穿墙套管
					DN80	GB/T3091 ERW Q235B D89X4.0	Q235B	米	10	DN50/DN25管线穿墙套管
			3	钢制弯头	DN150	DN150-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	12	采用I 系列管件
					DN100	DN100-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	15	采用I 系列管件
					DN80	DN80-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	26	采用I 系列管件
					DN50	DN50-STD-20 90E (L) GB/T12459	成品	个	12	采用I 系列管件
			4	钢制异径三通		DN150X150X100-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	2	采用I 系列管件
						DN150X150X80-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I 系列管件
						DN100X100X80-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I 系列管件
						DN100X100X50-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	1	采用I 系列管件
						DN80X80X50-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	2	采用I 系列管件
						DN50X50X25-STD-20 T(R) GB/T12459	成品	个	5	采用I 系列管件
			5	钢制等径三通		DN100-STD-20 T(S) GB/T12459	成品	个	1	采用I 系列管件
			6	钢制大小头		DN100X150-STD-20 R(C) GB/T12459	成品	个	2	配1 系列管件
						DN100X80-STD-20 R(C) GB/T12459	成品	个	2	配1 系列管件
			7	球阀	DN150	DN150 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	1	配I 系列法兰、垫片等
					DN100	DN100 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	3	配I 系列法兰、垫片等
					DN80	DN80 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	2	配I 系列法兰、垫片等
					DN50	DN50 Q41F-16C GB/T12237	成品	个	2	配I 系列法兰、垫片等
 中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD 设计证书: AW162001457 版权所有 咨询证书: 工咨甲332021011383 PROPERTY IN COPYRIGHT							工程名称 PROJECT	新疆伊宁市城市天然气工程		
							子项名称 SUBSECTION	伊犁师范大学东校区南区学生食堂燃气施工项目	工程编号 PROJECT NO.	
							图纸名称 DRAWING TITLE	二层后堂室内天然气管道材料表	图纸比例 SCALE	
								出图日期 DATE		
							图纸编号 DRAWING NO.	版 本 EDITION	A 版	
							 H Q H 0 0 0 0 0 0			
设计总负责 deS.MANAGER			审 定 APPROVED							
设计负责 MASTER deS.	张维江	张维江	审 核 EXAMINED	霍军	霍军					
专业负责 SPE.MANAGER	唐杉	唐杉	校 核 CHECKED	唐杉	唐杉					
设 计 deSIGNED	张维江	张维江	注册建筑/工程师 REG.ENGINEER							

			序号	名称	公称直径	规格\描述\标记(志)	材料	单位	数量	备注
					DN25	DN25 Q11F-16C GB/T12237	成品	个	46	配I 系列法兰、垫片等
					DN15	DN15 Q11F-16C GB/T12237	成品	个	5	
			8	过滤器(Y型)	DN150		成品	个	1	
			(1)	公称压力		0.4Mpa				
			(2)	过滤精度(um)		1.0				
			(3)	过滤效率(%)		99.98%(≥10um)				
			(4)	工作温度 (t)		-20℃至 60℃				
			9	压力表	DN15	YE150-60KPa	成品	个	5	量程: 0-15KPa
			10	电磁阀	DN150	参数详见可燃气体泄漏报警控制材料表	成品	个	1	
			11	超声波流量计	DN100	带无线远传控制器	成品	块	1	1#计量表
			(1)	流量范围		流量范围: 2~400m3/h, 始动流量≤0.06m3/h				
			(2)	压力等级		1.6Mpa				
			(3)	防爆等级		Exia II CT4 Ga				
			(4)	防护等级		IP66				
			(5)	准确度等级		1.0级				
			(6)	介质温度		-25℃至 55℃				
			12	超声波流量计	DN80	带无线远传控制器	成品	块	1	2#计量表
			(1)	流量范围		流量范围: 0.8~160m3/h, 始动流量≤0.04m3/h				
			(2)	压力等级		1.6Mpa				
			(3)	防爆等级		Exia II CT4 Ga				
			(4)	防护等级		IP66				
			(5)	准确度等级		1.0级				
			(6)	介质温度		-25℃至 55℃				
			14	锻件法兰盖	DN50	HG/T20592 法兰盖50-16 RF A105	成品	个	4	
					DN80	HG/T20592 法兰盖80-16 RF A105	成品	个	2	
					DN100	HG/T20592 法兰盖100-16 RF A105	成品	个	2	
 中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD 设计证书: AW162001457 版权所有 咨询证书: 工咨甲332021011383 PROPERTY IN COPYRIGHT							工程名称 PROJECT	新疆伊宁市城市天然气工程		
							子项名称 SUBSECTION	伊犁师范大学东校区南区学生食堂燃气施工项目	工程编号 PROJECT NO.	
							图纸名称 DRAWING TITLE	二层后堂室内天然气管道材料表	图纸比例 SCALE	
								出图日期 DATE		
							图纸编号 DRAWING NO.	版 本 EDITION	A 版	
							 H Q H 0 0 0 0 0 0			
设计总负责 deS.MANAGER			审 定 APPROVED							
设计负责 MASTER deS.	张维江	张维江	审 核 EXAMINED	霍军	霍军					
专业负责 SPE.MANAGER	唐杉	唐杉	校 核 CHECKED	唐杉	唐杉					
设 计 deSIGNED	张维江	张维江	注册建筑/工程师 REG.ENGINEER							

