

六、报价表

项目名称：十四师医共体皮山农场碎石机房防护改造项目

医院碎石机房射线防护改造项目清单					
产品内容	规格/型号	数量	单位	单价	总价
开门洞 (含门套)	900*2100	1	项	500	500
吊顶铝扣板	(6800mm*4950mm)	33.7	M ²	10	337
地面 PVC 地胶铲除		33.7	M ²	10	337
垃圾清运		1	项	200	200
碎石机房及钼靶射线防护工程					
碎石机房 墙面铅板防护	(3450*3700) (4950*3700) 2.5mmpb	31.1	M ²	600	18660
碎石机房 墙面硫酸钡板防护	(3450*3700) (4950*3700) 2.5mmpb	31.1	M ²	400	12440
碎石机房 顶部硫酸钡板防护	(4950*3450) 2.5mmpb	17	M ²	400	12440
碎石机房 地面铅板防护	(4950*3450) 2.5mmpb	17	M ²	600	10200
钼靶机房 (墙面铅板防护)	(3300*3700) *2 (3100*3700) 2mmpb	35.89	M ²	500	17945
钼靶机房 墙面硫酸钡板防护	(3100*3700) 2mmpb	11.47	M ²	400	4588

钼靶机房 顶部硫酸钡板防护	(3300*3100) 2mmpb	10.23	M ²	400	4092
钼靶机房 地面铅板防护	(3300*3100) 2mmpb	10.23	M ²	600	6138
碎石机房 (铅玻璃)	(1200*800*15) 2.5mmpb	1	块	7800	7800
钼靶机房 (铅玻璃)	(1200*800*10) 2mmpb	1	块	7800	7800
碎石机房 防辐射平开铅门	(900*2100) 2.5mmpb	1	樘	6000	6000
钼靶机房 (防辐射平开铅门)	(900*2100) 2mmpb	1	樘	6000	6000
碎石机房 (防辐射推拉铅门)	(1500*2250) 2.5mmpb	1	樘	10000	10000
钼靶机房 (防辐射推拉铅门)	(1500*2250) 2mmpb	1	樘	10000	10000
电动装置	防辐射专用重型电 机	2	套	5000	10000
防辐射装用防护罩 (含排气扇含开洞)		2	套	500	1000
碎石机房及钼靶装修工程					
碎石机房 镀锌方管隔断	(3450*3700)*2 (4950*3700)*2	62.23	M ²	10	622.3
钼靶机房 镀锌方管隔断	(3300*3700)*2 (3100*3700)	35.89	M ²	10	358.9

联合操作间 装饰普通门		1	樘	800	800
装饰阻燃板打底		135.31	M ²	10	1353.1
装饰碳晶纤维板		209.12	M ²	100	20912
顶部铝扣板吊顶		44.31	M ²	100	4431
地面自流平		44.31	M ²	20	886
地面同质透心 PVC 地胶		44.31	M ²	100	4431
碎石机房及钼靶强电部分					
电路安装	包含（布线、插座、 开关 设备配电箱 网线）、（需要从 一楼接电到三楼， 符合设备正常使 用）	1	项	2000	2000
Led 灯具		8	个	20	160
第三方评价服务					
碎石预评价及控制 评 价		1	项	4284.35	4284.35
钼靶预评价及控制 评 价		1	项	4284.35	4284.35
总计：	人民币：小写（190000.00 元） 大写（壹拾玖万元整）				

投标人签章：江西语晨医疗防护设备有限公司

日期：2024年12月22日