

南湾水文站生活用房维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

南湾水文站库房改造工程
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土构件拆除 2. 垃圾外运:施工企业自行考虑	m3	2.7			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 垃圾外运:施工企业自行考虑	m3	1.67			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.8			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土多孔砖MU10 2. 墙体类型:外墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	1.34			
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比::30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm厚地砖地面 3. 嵌缝材料种类:干水泥	m2	18			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆找平	m2	22.4			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石塑护墙板	m2	50.56			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*600轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:40墙板吊顶	m2	18			
9	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距:300*600轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板					
10	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021; 900*2100mm 2. 门框、扇材质:木质门、详见新04J705-M103	樘	1			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、C1518; 1500*1800mm、1500*1500mm 2. 框、扇材质:65系列塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:详见新06J711-PC71	m ²	4.95			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:金属门窗拆除 2. 垃圾外运:施工企业自行考虑	樘	1			
13	011501010001	厨房吊柜	1. 台柜规格:厨房吊柜 2. 五金种类、规格:包含相关五金配件等	m	3			
14	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格:厨房低柜 2. 五金种类、规格:包含相关五金配件等	m	3			
15	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粘土多孔砖MU10 2. 墙体类型:外墙370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	2.22			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆找平	m ²	12			
17	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除油漆面 2. 垃圾外运:施工企业自行考虑	m ²	70.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U双壁中空内螺旋消音排水管dn110 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗	m	54			
2	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPRdn25冷水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗 管道工作压力1.6MPA	m	19.5			
4	030807003001	球阀	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:DN20	个	1			
5	031004006001	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:水箱式、均自带存水弯	组	1			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚乙烯PVC-U管、DN75 4. 连接形式:粘接	m	6			
7	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器(建设方选型选材) 2. 组装形式:包含相关五金配件	套	1			
8	030807003002	法兰阀	1. 名称:法兰阀 2. 型号、规格:DN50	个	1			
9	031006012001	热水器	1. 型号、容积:热水器	台	1			
10	031007008001	厨房油烟机	1. 类型:厨房油烟机 2. 型号、规格:建设方选型选材	台	1			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:冷热水	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 组装形式:包含相关五金配件					
12	030807003003	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:丝接	个	1			
13	030807003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:满足设计图纸及规范要求 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:丝接	个	6			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVSP2.5	m	110			
15	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20	m	50			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
17	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m	个	2			
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:30W 3. 类型:吸顶安装	套	3			
19	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32	m	57.5			
20	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:每组20片(含放风阀) 3. 安装方式:壁挂	组	1			
21	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:每组16片(含放风阀) 3. 安装方式:壁挂	组	1			
22	030109001001	循环泵	1. 名称:循环泵	台	1			
23	030109001002	自吸泵	1. 名称:自吸泵	台	1			
24	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*35+1*16	m	33			
26	030224001001	成套整装锅炉		台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：南湾水文站库房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

