

91614台室内暖气设施维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

91614台室内暖气设施维  
修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：91614台室内暖气设施维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：91614台室内暖气设施维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：91614台室内暖气设施维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质、规格:PPR-De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	60			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	140			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	250			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	146			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:内丝活接 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	150			
8	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:直接头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：91614台室内暖气设施维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN32 4. 连接形式:热熔连接					
9	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:弯头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:热熔连接	个	200			
10	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:直接头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:热熔连接	个	50			
11	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:弯头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:热熔连接	个	50			
12	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:直接头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:热熔连接	个	20			
13	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:弯头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:热熔连接	个	60			
14	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
15	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制, 6片/组 2. 安装方式:立式 3. 托架形式:	组	13			
16	031005001002	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制, 8片/组 2. 安装方式:立式	组	1			
17	031005001003	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制, 10片/组 2. 安装方式:立式	组	2			
18	031005001004	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制, 16片/组 2. 安装方式:立式	组	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：91614台室内暖气设施维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



