

和田某单位场地附属设施改造工程 具体施工内容如下：

1、500 平方米混凝土地坪：施工工艺为原土开挖 30 公分，换填戈壁料，混凝土厚度 15 公分，采用 C30 混凝土。

2、100 米蓝色铁皮围栏：采用 8*8 方钢做柱子，底部浇筑长 500 宽*500*深 500 独立基础。中间采用 4*4 方钢做龙骨。铁皮高 2.5 米。指定位置设 3 米宽的门。

3、320 平方米彩钢房：在混凝土地坪上制作彩钢房 10 间(包含一道门和一扇 C1518 塑钢窗)，屋面两坡下，总高 3.5 米。墙体与屋面均采用 10 公分厚夹芯岩棉板，四周及中间位置采用 200mm*200mm 方钢做支撑。每间中间隔断采用 4*4 方做钢龙骨，然后用铁皮封堵。