







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位围墙改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原有砖砌体240厚砖墙，2.5m高。	m3	27.6			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除原有栏杆及倒刺网	m	46			
3	041001008001	拆除混凝土结构	混凝土构件拆除 1. 构件名称:围墙混凝土基础拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:基础尺寸46m长*0.3m高*1m宽	m3	13.8			
4	041001001001	拆除路面	混凝土构件拆除 1. 构件名称:人工拆除混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土地面厚20cm, 1.5m宽, 20m长	m2	30			
5	010103002001	余方弃置	1、现场拆除部分建筑垃圾外运, 运距30km	m3	81.9			
6	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	48.24			
7	010101003002	挖沟槽土方	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位: 混凝土地面下戈壁料垫层0.6m厚	m3	18			
8	010103001001	回填方	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:戈壁料垫层0.6m厚 3. 填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	44.16			
9	010103001002	回填方	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	8.28			
10	010501002001	带形基础	带形基础 1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.8			
11	010401004001	多孔砖墙	多孔砖墙	m3	27.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位围墙改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5预拌砂浆					
12	010401010001	多孔砖柱	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 柱类型:370*370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5预拌砂浆	m3	6.79			
13	011201001001	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰 1. 5厚1::25水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	230			
14	011204003001	块料墙面	块料墙面 1、围墙文化砖面层	m2	40			
15	01B001	倒刺网	防盗网 1. 名称:防盗网 2. 铁痢疾1道	m	46			
16	010503004001	圈梁	圈梁 1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.45			
17	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋HRB400 Φ12	t	0.164			
18	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ6.5	t	0.123			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1、砌体脚手架	m2	115			
2	011702001001	基础	1、条形基础模板	m2	27.6			
3	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m2	27.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位围墙改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位围墙改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费界面】)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



