

奎屯公路事业发展中心2025年安全设施精细化提升及危旧桥梁改造工程交竣工检测项目报价汇总清单

序号	项目名称	报价（元）
1	G312线K4414+699-K4487+800段公路安全设施精细化提升工程	75652.00
2	G217线K274+000-K322+000段精细化提升工程	62012.00
3	2025 年奎屯公路管理局危旧桥梁改造工程 (G217 线 K557+626 处 1×16m 独山子小桥)	942.00
报价合计:		138606.00
报价内容：该项目包括2025年奎屯公路管理局G312线K4414+699至K4487+800段公路安全设施精细化提升工程、2025年奎屯公路管理局G217线K274+000至K322+000段公路安全设施精细化提升工程、2025年危旧桥改造项目G217线K557+626处独山子小桥改造工程三个工程的交竣工质量检测工作，检测完成后应按时出具检测报告		

报价单位：伊犁交峰公路试验检测有限责任公司

报价日期：2025年6月25日



G312线K4414+699-K4487+800段公路安全设施精细化提升工程

检测费用预算清单

序号	单位工程	分部工程	检测项目	检测频率	检测数量	单位	单价 (¥)	合计 (¥)	备注
1	交通安全设施	标志	立柱竖直度	每根柱测2点	10	点	9.00	90.00	标志抽查不少于总数的10%、新建17块、换板2块、新增板面22块、立柱贴膜117个
2			标志板净空	每块板测2点	10	点	9.00	90.00	
3			标志板厚度	每块测不少于2点	10	点	17.00	170.00	
4			逆反射系数	每块板每种颜色测3点	16	点	238.00	3808.00	
5			基础尺寸	每个基础长度、宽度各测2点	20	点	13.00	260.00	
6			柱式标志板、悬臂式和门架式标志立柱的内边缘距土路肩边缘的距离	每处测1点	5	点	9.00	45.00	
7			标志板外观	块	16	块	85.00	1360.00	
8		标线	标线长度	每公里测3处，每处测3个线段	162	处	9.00	1458.00	每公里抽查不少于1处，白色15km，黄色39km
9			标线宽度	每公里测3处，每处测3点	162	处	9.00	1458.00	
10			标线厚度	每公里测3处，每处测6点	162	处	60.00	9720.00	
11			间距（纵向）	每公里测3处，每处测3个线段	162	处	9.00	1458.00	
12			逆反射系数	每公里测3处，每处测9点	162	处	238.00	38556.00	
13			标线外观		54	km	187.00	10098.00	
14		波形梁护栏	基底金属厚度	每公里测5处	40	处	17.00	680.00	每公里抽查不少于1处，新增7.926km
15			立柱基底金属壁厚	每公里测5处	40	处	17.00	680.00	
16			立柱埋入深度	每公里测5处	40	处	34.00	1360.00	
17			横梁中心高度	每公里测5处	40	处	9.00	360.00	
18			外边缘距路肩变宽距离	每公里测5处	40	处	9.00	360.00	
19			立柱中距	每公里测5处	40	处	9.00	360.00	
20			立柱竖直度	每公里测5处	40	处	9.00	360.00	
21			外观质量	每公里	7.926	km	255.00	2021.00	
22		防眩板	安装高度	每公里测10处	40	处	9.00	360.00	新建3.162km
23			防眩板设置间距	每公里测10处	40	处	9.00	360.00	
24			竖 直 度	每公里测5处	20	处	9.00	180.00	
试验检测费用合计								75652.00	

报价单位：伊犁交峰公路试验检测有限责任公司

报价日期：2025年6月25日

G217线K274+000-K322+000段精细化提升工程

检测费用预算清单

序号	单位工程	分部工程	检测项目	检测频率	检测数量	单位	单价(¥)	合计(¥)	备注
1	交通安全设施	标志	立柱竖直度	每根柱测2点	4	点	9.00	36.00	标志抽查不少于总数的10%,新建18块、换板9块、新增版面22块、立柱贴膜20个
2			标志板净空	每块板测2点	10	点	9.00	90.00	
3			标志板厚度	每块测不少于2点	10	点	17.00	170.00	
4			逆反射系数	每块板每种颜色测3点	7	点	238.00	1666.00	
5			基础尺寸	每个基础长度、宽度各测2点	4	点	13.00	52.00	
6			柱式标志板、悬臂式和门架式标志立柱的内边缘距土路肩边缘的距离	每处测1点	2	点	9.00	18.00	
7			标志板外观	块	5	块	85.00	425.00	
8		标线	标线长度	每公里测3处,每处测3个线段	147	处	9.00	1323.00	
9			标线宽度	每公里测3处,每处测3点	147	处	9.00	1323.00	
10			标线厚度	每公里测3处,每处测6点	147	处	60.00	8820.00	
11			间距(纵向)	每公里测3处,每处测3个线段	147	处	9.00	1323.00	
12			逆反射系数	每公里测3处,每处测9点	147	处	238.00	34986.00	
13			标线外观		49	km	187.00	9163.00	每公里抽查不少于1处,新增1.668km
14		波形梁护栏	基底金属厚度	每公里测5处	10	处	17.00	170.00	
15			立柱基底金属壁厚	每公里测5处	10	处	17.00	170.00	
16			立柱埋入深度	每公里测5处	10	处	34.00	340.00	
17			横梁中心高度	每公里测5处	10	处	9.00	90.00	
18			外边缘距路肩变宽距离	每公里测5处	10	处	9.00	90.00	
19			立柱中距	每公里测5处	10	处	9.00	90.00	
20			立柱竖直度	每公里测5处	10	处	9.00	90.00	新建1280个
21		外观质量	每公里	1.668	km	255.00	425.00		
22		轮廓标	安装角度	抽查5%	64	处	9.00	576.00	
23			反射器中心高度	抽查5%	64	处	9.00	576.00	
试验检测费用合计									62012.00

报价单位:伊犁交峰公路试验检测有限责任公司

报价日期:2025年6月25日

2025 年奎屯公路管理局危旧桥梁改造工程
(G217 线 K557+626 处 1×16m 独山子小桥)

检测费用预算清单

序号	单位工程	分部工程	检测项目	检测频率	检测数量	单位	单价 (¥)	合计 (¥)	备注
1	桥梁工程	伸缩缝	长度	每道	2	道	6.00	12.00	
2			缝宽	每道每2m测1处	17	处	6.00	102.00	
3			与桥面高差	伸缩装置两侧各测5处	20	处	3.00	60.00	
4			横向平整度	每道顺长度方向伸缩装置及锚固区混凝土各2尺	8	尺	3.00	24.00	
8			桥梁外观	每公里测3处，每处测3个线段	24	m	31.00	744.00	
试验检测费用合计								942.00	

报价单位：伊犁交峰公路试验检测有限责任公司

报价日期：2025年6月25日

