

第七师医院综合楼开水管道改造 工程
造

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

第七师医院综合楼开水
管道改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：第七师医院综合楼开水管道改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除吊顶天棚木龙骨, 铝塑板面层 2. 拆除渣土外运至建筑垃圾场	m ²	78			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除吊顶天棚轻钢龙骨, 矿棉板600*600面层 2. 拆除渣土外运至建筑垃圾场	m ²	74.8			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板	m ²	78			
4	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600面层	m ²	74.8			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有镀锌钢管 DN50	m	230			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有镀锌钢管 DN15	m	18			
7	011612002001	法兰阀门拆除	1. 卫生洁具种类:拆除 DN50 法兰钢闸阀	个	2			
8	011612002002	螺纹阀门拆除	1. 卫生洁具种类:拆除 DN15 全铜球阀	个	2			
9	011612002003	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类:拆除 DN15 全铜水龙头	个	2			
10	011612002004	水龙头拆除	1. 卫生洁具种类:拆除 DN15 全铜水龙头	个	2			
11	011613001001	温度显示屏拆除	1. 灯具种类:拆除 温度显示屏	套	15			
12	011615001001	水钻打洞	1. 部位:楼板、墙体 2. 洞尺寸:水钻打洞 DN100 3. 清理及运输渣土	个	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：第七师医院综合楼开水管道改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水安装工程

标段：第七师医院综合楼开水管道改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热饮水 3. 规格、压力等级:DN50 0 热镀锌钢管	m	230			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热饮水 3. 规格、压力等级:DN15 5 热镀锌钢管	m	18			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:法兰钢闸阀 DN50	个	2			
4	031003009001	补偿器	1. 类型:焊接法兰伸缩器 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
5	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢法兰 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:平焊	副	4			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:全铜球阀 2. 型号、规格:DN15	个	15			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:全铜水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	30			
8	080703004001	显示屏、表示盘	1. 名称:温度显示屏	套	15			
9	031003009002	法兰伸缩节	1. 规格、压力等级:DN50 0法兰伸缩节	个	10			
10	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 管架形式:固定支架 3. 除锈后涂刷两道防锈漆和两道调和漆	kg	120			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

