

巴楚县阿克萨克马热勒
乡中心卫生院维修改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心
卫生院维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	住院部改造		
1.2	一体化门诊改造		
1.3	会议室改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		住院部改造						
1	030413002001	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称:墙体开槽 2. 规格:DN30 3. 类型:线管开槽 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	288			
2	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:旧墙面涂料铲除清理 2. 铲除部位的截面尺寸:旧墙面	m2	3024			
3	011614001001	暖气片拆除	1. 暖气片材质:铸铁散热器 2. 每组散热器30以内	组	4			
4	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN40	m	36			
5	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:3.0m以内 2. 灯具种类:消防应急照明灯	套	22			
6	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:瓷砖踢脚线 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖块料面层及砂浆结合层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	11.6			
7	011610001001	木门拆除	1. 室内高度:2.5m以内，木门拆除	m2	93.2			
8	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 结构形式:钢制柱式散热器（原有散热器） 2. 型号、规格:30片以内 3. 安装方式:立式 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 托架刷油					
9	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40（原有拆除管道） 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	36			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:旧墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍，基层处理 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3024			
11	011210006001	其他隔断	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨骨架隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚双面石膏石膏板固定安装 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	24			
12	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木套装门,专业厂家制作,五金配件齐全（带木门套） [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	93.2			
13	011204003001	块料墙面	[项目特征]	m2	184.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600块料墙砖面层, 颜色甲方自定 4. 缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖填缝剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
14	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:抹灰面墙面, 基层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维护墙板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	22			
15	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉面层搁放在龙骨上 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	195.6			
16	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ4.0	m	2200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 备注:未尽事宜详见设计图纸					
17	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVB-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 备注:未尽事宜详见设计图纸	m	576			
18	030404035001	插座	1. 名称:3+2孔暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装,距地0.4米 4. 备注:未尽事宜详见设计图纸	个	108			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3米 4. 备注:未尽事宜详见设计图纸	个	36			
20	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	620			
21	030411002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC阻燃塑料 3. 规格:DN20*15 [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	168			
22	030412005001	荧光灯	1. 名称:高效节能双管LED节能灯 2. 型号:2*28w 3. 安装形式:吸顶安装 4. 备注:未尽事宜详见设计图纸	套	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:60W 3. 规格:600*600 4. 类型:嵌入式 [工作内容] 1. 本体安装	套	29			
24	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯（原有旧灯） 2. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	22			
25	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	144			
26	011507003001	灯箱	[项目特征] 1. 箱体规格:长6.8米*宽0.4米*高0.5米 2. 基层材料种类:箱体型钢骨架制作焊接 3. 面层材料种类:亚克力板透光装饰面板 4. 光源及其他:箱体发光光源等其他配件安装等 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1			
		分部小计						
		一体化门诊改造						
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:240多孔砖墙 3. 拆除高度:3.0m以内 [工作内容] 1. 拆除、清理	m3	0.97			
2	011610002001	金属窗拆	[项目特征]	m	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		除	1. 室内高度:3m以内,塑钢窗拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理	2				
3	011608002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:旧墙面涂料铲除清理 2. 铲除部位的截面尺寸:旧墙面	m2	256			
4	010809004001	石材装饰台面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:石材粘结剂 2. 石材板材质、规格、颜色:20mm人造大理石装饰台面,颜色按甲方要求采购安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.98			
5	011501020001	服务柜台	[项目特征] 1. 台柜规格:长3.5米*宽0.6米*高0.8米(大理石台面) 2. 材料种类、规格:柜体采用生态板制作安装,台面采用人造大理石台面装饰面板 3. 五金种类、规格:柜体、柜门合页拉手等五金配件齐全 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.5			
6	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉面层搁放在龙骨上 [工作内容]	m2	67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
7	011210006002	其他隔断	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨骨架隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚双面石膏石膏板固定安装 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	32			
8	011508005001	发光吸塑字	[项目特征] 1. 基层类型:装饰墙饰面 2. 镏字材料品种、颜色:LED发光亚克力板字 3. 字体规格:500*500 4. 固定方式:预埋配件固定安装 [工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆	个	8			
9	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:60W 3. 规格:600*600 4. 类型:嵌入式 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
10	011210003001	玻璃隔断	[项目特征] 1. 边框材料种类、规格:铝合金钢化玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:钢化玻璃密封胶 [工作内容] 1. 边框制作、运输、安	m2	5.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装 2. 玻璃制作、运输、安 装 3. 嵌缝、塞口					
11	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍, 基层处理 4. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	320			
12	080901007001	LED显示屏	[项目特征] 1. 名称: LED电子显示屏 2. 规格: 5000*400 3. 类型: 单色 (含成套控制单元系统) 4. 安装方式: 挂墙式 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 拼接卡安装 4. 运输	台	1			
13	03B001	电子显示时钟	[项目特征] 1. 名称: 电子显示时钟 2. 规格: 59cm*38cm时间显示器, 品牌施工方自行采购	套	1			
		分部小计						
		会议室改造						
1	030413002002	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: DN30 3. 类型: 线管开槽 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	80			
2	011607002001	地板胶拆除	[项目特征] 1. 面层种类: 原有地板胶地面拆除 [工作内容]	m2	84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 拆除、清理					
3	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:室内混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	84			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块 碎渣垃圾（人工清理搬运装车） 2. 运距:10km	m3	8.4			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖 2. 设计要求:复合铝箔采用地暖专用铝箔、保温层为自熄式苯板 3. 管道材质、规格:地暖环路加热盘管均采用PE-RT管材,管径为De20,壁厚不小于2.0mm,使用等级4级,埋地部分不应有接头 4. 地暖管保护层: 50mm厚C20细石混凝土找平层 5. 找平层: 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	m2	84			
6	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:集分水器 2. 规格:4环路	台	1			
7	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:过滤器（含止回阀） 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
8	011103002001	橡胶板卷材楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:原有拆除的	m2	84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地板胶地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输					
9	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm纸面石膏板基层,造型阶梯吊顶天棚 4. 面层材料品种、规格:面层刮腻子大白,乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	84.5			
10	011304001001	软膜灯带	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:LED发光灯带 2. 格栅片材料品种、规格:30cm宽软膜灯面 3. 安装固定方式:嵌入式 [工作内容] 1. 安装、固定	m	36			
11	011207001002	墙面装饰背景墙	[项目特征] 1. 名称:装饰背景墙,长4.6m*高2.6m*墙面厚度30cm,样式按甲方要求设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板基层找平安装 4. 面层材料品种、规格、颜色:成品装饰木	m2	11.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材料面，颜色按甲方要求采购制作安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
12	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.5			
13	011407001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	84.5			
14	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120			
15	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷 5. 备注: 未尽事宜详见设计图纸	m	400			
16	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 25W	套	28			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴楚县阿克萨克马热勒乡中心卫生院维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：